

Przedmiar robót				
Inwestor:	GMINA GOZDOWO UL. KRYSZYNA GOZDAWY 19, 09-213 GOZDOWO			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIĘGIELEWO GMINA GOZDOWO POWIAT SIERPECKI			
L.p	SST podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.01.01	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.01.01	WYZNACZANIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,998
1.2	D.01.02.04	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU NA PRZEPUST RUROWY JEDNOSTWOROWY ŚREDNICY 30 CM Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ ŻWIROWEJ Z UMOCNIE NIEM WŁOTU I WYŁOTU PRZEPUSTU BETONOWYMI ELEMENTAMI DROBNOWYMIAROWYMI NA PODSYPCE CEMENTOWO – PIASKOWEJ GR. 5 CM	m	6,000
2	D.04.00.00	PODBUDOWY		
2.1	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI WYKONYWANE MECHANICZNIE.	m2	4 491,00
3	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
3.1	D-05.03.05a	WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC11S50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 5 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2	3 014,000
				(998x3)+20