

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów
tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13

Pan
Dariusz Kalkowski
Wójt Gminy Gozdowo
Ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Wasz znak:
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.010(1).22

Ciechanów, 21.01.2022 r.

Dot.: warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowej w związku z planowaną przebudową drogi w m. Gozdowo, ul. Akacyjowa, Żurawia

Szanowny Panie Wójcie,

W nawiązaniu do pisma z dnia 04.01.2022r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Gozdowo (ul. Akacyjowa, Żurawia)” informuję, że na wskazanym odcinku zlokalizowana jest sieć gazowa średniego ciśnienia i przyłącza gazowe, których jesteśmy operatorem. W związku z zachowaniem normatywnych odległości do projektowanej infrastruktury pozytywnie opiniuję zastosowane rozwiązanie przebudowy drogi bez konieczności dodatkowego zabezpieczenia dla projektowanej sieci przy zastosowaniu poniższych warunków:

- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odkrywki w celu zweryfikowania głębokości posadowienia gazociągu;
- W przypadku obniżenia poziomu niwelety terenu bezpośrednio nad gazociągiem należy przebudować wypłycony odcinek sieci z zachowaniem odpowiedniej głębokości posadowienia min. 0,8 m.
- Podczas wykonywania prac ziemnych zachować minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnią warstwę gazociągu;

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości odpowiadającej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne należy wykonywać bez używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.
- Zachować minimalną normatywną odległość pomiędzy uzbrojeniem podziemnym wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepisów odrębnych;
- Wykonawca odpowiada za szkody i ich następstwa powstałe w trakcie wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociągu. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
- Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejścia i wjazdu sprzętem w celu wykonywania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz naprawą, remontami i likwidacją istniejącego gazociągu;
- Prace wykonać pod nadzorem pracownika Oddziału Zakład Gazowniczy w Warszawie, Gazownia w Płocku, ul. Ignacego Łukasiewicza 19, 09-400 Płock. O terminie wykonania prac powiadomić na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.
- Z przeprowadzonych prac sporządzić protokół odbioru potwierdzający ich właściwe wykonanie.

Informuję ponadto, że ważność ww. warunków technicznych upływa w dniu 21.01.2023 r. Po upływie tego terminu należy zwrócić się ponownie o ich prolongatę lub ewentualną aktualizację.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2021 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie z dnia 30 marca 2021 r. informuję, że za w/w uzgodnienie zostanie wystawiona faktura wg cennika usług pozataryfowych. Zostanie ona przesłana w terminie późniejszym w oddzielnej korespondencji.

Z poważaniem

Kierownik
Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym
KIEROWNIK
Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Artur Trzcinski

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Szczepański - Kierownik Gazowni w Płocku