

Przedmiar robót				
Inwestor:	GMINA GOZDOWO UL. KRYSZYNA GOZDAWY 19 09-213 GOZDOWO			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GOZDOWO (UL. AKACJOWA I ŻURAWIA)			
L.p	SST podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.01.01	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.01.01	ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH - TRASA W TERENIE RÓWNIANNYM	km	0,197
1.2	D-01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I ZAGOSPODAROWANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE NADMIARU	m3	55,00
1.3	D.01.03.04	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI TELEFONICZNYCH Z NADZOREM PRACOWNIKA ORANGE ZGODNIE Z UZGODNIENIEM	komplet	1,00
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D.02.00.01 D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIĘBIERNymi O POJ. ŁYŻKI 0,60 M3 Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAM SAMOWYŁAD. PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO, WYKONANE RÓWNIARKĄ ZDJĘCIE WIERZCHNIEJ WRASTWY POD NOWĄ NAWIERZCHNIĘ ORAZ PRZEMIESZCZENIE NADMIARU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI W NOWOPROJEKTOWANĄ JEZDNIĘ	m3	67,50
		150m x 3,0m x 0,15m		
3	D.04.00.00	PODBUDOWY		
3.1	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI WYKONYWANE MECHANICZNIE	m2	1 177,35
		1067,35m2+50m2+60m2		
3.2	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 10 CM	m2	875,79
		785,54m2+40,25m2+50m2		
4	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
4.1	D.05.03.05a D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 5 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2	854,74
		766m2+38,51m2+49,29m2		