

Przedmiar robót				
Inwestor:	GMINA GOZDOWO UL. KRISTYNA GOZDAWY 19 09-213 GOZDOWO			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GOZDOWO (UL. CIEPŁA)			
L.p	SST podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.01.01	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.01.01	ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH - TRASA W TERENIE RÓWNIANNYM	km	0,198
1.2	D-01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I ZAGOSPODAROWANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE NADMIARU	m3	27,50
		50*5,5*0,1		
1.3	D.01.03.04	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI TELEFONICZNYCH Z NADZOREM PRACOWNIKA ORANGE ZGODNIE Z UZGODNIENIEM	komplet	1,00
2	D.04.00.00	PODBUDOWY		
3.1	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI WYKONYWANE MECHANICZNIE	m2	1 153,55
		1153,55 m2		
3.2	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 10 CM	m2	872,36
		872,36 m2		
3	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
3.1	D.05.03.05a D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 5 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMISZ Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2	852,45
		852,45		