



PRZEKRÓJ POPRZECZNY SKALA 1:20



Szczegół "B"



UWAGA

Skrzyżowanie z ul. Malinową wykonać z kostki betonowej czerwonej na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm, na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm oraz warstwie odsączającej gr. 10cm w obramowaniu opornikiem betonowym 12x25 cm zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz SST.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GOZDOWO (UL. GÓRNA)		
INWESTOR:	GMINA GOZDOWO ul. Krystyna Gozdawy 19 09-213 GOZDOWO		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Daniel Czarnomski		
TYTUŁ RYS.:	PRZEKRÓJ NORMALNY		
FAZA:		OPRACOWANIE TECHNICZNE	3
BRANŻA:		DROGOWA	
SKALA: 1:20	DATA: 12. 2021	NR RYS.:	