

Przedmiar				
Inwestor:	GMINA GOZDOWO UL. KRYSZYNA GOZDAWY 19, 09-213 GOZDOWO			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GOZDOWO (UL. POLNA)			
L.p	SST podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.01.01	ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH -TRASA W TERENIE RÓWNIANNYM	km	0,583
1.2	D-01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I ZAGOSPODAROWANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE NADMIARU (583x3x0,15)	m3	262,35
1.3	D-01.02.04	WYMIANA PRZEPUSTU RUROWEGO NA PRZEPUST ŚREDNICY 40 CM Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ ŻWIROWEJ Z UMOCNIECIEM WŁOTU I WYŁOTU ŚCIANKAMI CZOŁOWYMI PREFABRYKOWANYMI	mb	8,00
1.4	D-01.02.04	ROZBIÓRKA I PONOWNE UŁOŻENIE CHODNIKA Z NOWEJ KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM GR. 15 CM I WARSTWIE ODSĄCZAJĄCEJ GR. 10 CM	m2	20,00
1.5	D-03.02.01a	REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ UZBROJENIA PODZIEMNEGO (ZASUWY WODOCIĄGOWE STUDZIENKI KANALIZACYJNE)	szt.	4,00
1.6	D.01.03.04	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI TELEFONICZNYCH ZGODNIE Z UZGODNIENIEM ORANGE S.A	mb	10,00
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D.02.00.01 D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIĘBIERNYMI O POJ. ŁYŻKI 0,60 M3 Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAM SAMOWYŁAD. PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO, WYKONANE RÓWNIARKĄ ZDJĘCIE WIERZCHNIEJ WRASTWY GRUNTU POD NOWĄ NAWIERZCHNIĘ ORAZ PRZEMIESZCZENIE NADMIARU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI W NOWOPROJEKTOWANĄ JEZDNIĘ (300x2x0,15)	m3	90,00
2.2	D.02.03.01	NASYPY WYKONYWANE MECHANICZNIE WRAZ Z FORMOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM NASYPU Z POZYSKANIEM BRAKUJĄCEJ ILOŚCI MATERIAŁU Z DOWOZU (300x1*0,5)	m3	150,00
3	D.04.00.00	PODBUDOWY		
3.1	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI WYKONYWANE MECHANICZNIE	m2	2 945,33
3.2	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 10 CM	m2	2 416,86
4	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
4.1	D.05.03.05a D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 5 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2	2 344,01