

| Przedmiar      |   |  |             |          |
|----------------|---|--|-------------|----------|
| Inwestor:      | GMINA GOZDOWO UL. KRYSZYNA GOZDAWY 19 09-213 GOZDOWO      |  |             |          |
| Nazwa zadania: | PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI LELICE (UL. SPÓŁDZIELCZA) |  |             |          |
| L.p            | SST<br>podstawa   | Opis rodzaju robót   | Jedn. miary | Ilość    |
| 1              | 2   | 3  | 4           | 5        |
| 1              | D.01.00.00  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  |             |          |
| 1.1            | D.01.01.01  | ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH - TRASA W TERENIE RÓWNIANYM  | km          | 0,311    |
| 1.2            | D.03.02.01a   | REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ UZBROJENIA PODZIEMNEGO (STUDZIENKI KANALIZACYJNE, ZASUWY WODOCIĄGOWE)  | szt.        | 9,00     |
| 2              | D.02.00.00  | ROBOTY ZIEMNE  |             |          |
| 2.1            | D.02.00.01<br>D.02.01.01                                  | ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIĘBIERNYMI O POJ. ŁYŻKI 0,60 M3 Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAM SAMOWYŁAD. WYKONANIE KORYTA POD POSZERZENIA  | m3          | 68,84    |
| 2.2            | D.02.00.01<br>D.02.01.01                                  | ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIĘBIERNYMI O POJ. ŁYŻKI 0,60 M3 Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAM SAMOWYŁAD. PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO, WYKONANE RÓWNIARKĄ ZDJĘCIE WIERZCHNIEJ WRASTWY POD NOWĄ NAWIERZCHNIĘ ORAZ PRZEMIESZCZENIE NADMIARU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI W NOWOPROJEKTOWANĄ JEZDNIĘ | m3          | 60,00    |
| 2.3            | D.02.03.01  | NASYPY WYKONYWANE MECHANICZNIE WRAZ Z FORMOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM NASYPU Z POZYSKANIEM BRAKUJĄCEJ ILOŚCI MATERIAŁU Z DOKOPU  | m3          | 40       |
| 3              | D.04.00.00  | PODBUDOWY  |             |          |
| 3.1            | D.04.01.01  | PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI WYKONYWANE MECHANICZNIE (POSZERZENIA I ODCINEK NIEUTWARDZONY)  | m2          | 858,50   |
| 3.2            | D.04.02.01  | WYKONANIE WARSTWY ODSĄCAJĄCEJ ZAGĘSZCZANE MECHANICZNE O GR. 15CM (POSZERZENIA)   | m2          | 176,50   |
| 3.3            | D.04.04.02  | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 20 CM (POSZERZENIA)  | m2          | 176,50   |
| 3.4            | D.04.04.02  | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 10 CM (ODCINEK NIEUTWARDZONY)  | m2          | 528,55   |
| 3.5            | D.04.07.01a.  | WYKONANIE WARSTWY PODBUDOWY NA POSZERZENIACH AC16P50/70 GRUBOŚCI 4 CM PO ZAGĘSZCZENIU  | m2          | 176,50   |
| 4              | D.05.00.00  | NAWIERZCHNIE   |             |          |
| 4.1            | D.05.03.05a<br>D.04.03.01                                 | WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 5 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ   | m2          | 1 233,48 |
| 5              | D.06.00.00  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   |             |          |
| 5.1            | D.06.03.01  | WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM GR. 15 CM  | m2          | 311,00   |
| 6              | D.07.00.00  | OZNAKOWANIE  |             |          |
| 6.1            | D.07.02.01  | MONTAŻ TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ORAZ SŁUPKÓW STALOWYCH ZGODNIE Z ORGANIZACJĄ RUCHU.  | komplet     | 1,00     |
| 7              | D.08.00.00  | ELEMENTY ULIC  |             |          |
| 7.1            | D.08.02.02  | ROZEBRANIE ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM SZAREJ CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI   | m2          | 46,00    |