

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ, ŚCIANY  
KONSTRUKCYJNEJ WEWNĘTRZNEJ ORAZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAMACH ZADANIA P.N. "UTWORZENIE  
NOWYCH MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI W WIEKU LAT 3 W  
INSTYTUCJI OPIEKI: KLUB DZIECIĘCY "RADOSNA KRAINA" W  
GOZDOWIE,  
ADRES INWESTYCJI: GOZDOWO, UL. K. GOZDAWY 21  
NAZWA INWESTORA: GMINA GOZDOWO  
ADRES INWESTORA: 09-213 GOZDOWO, ul. KRYSZYNY GOZDAWY 19

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
inż. B. Zadrożny

DATA OPRACOWANIA: 09.12.2023 r

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
09.12.2023 r

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
1	PRZEDSIONEK KLUBU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KORYTARZ DŁUGI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SALA ZABAW	0,00	0,00	0,00	0,00
4	POMIESZCZEIE ADOPTOWANE	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PRZEJŚCIE DO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00

**Słownie:**        zero i 00/100 zł

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>PRZEDSIÓNEK KLUBU</b>			
1	d.1	Demontaż demolacyjny grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 25 mm	msc.		
		2,0	msc.	2,000	
		ilość odcinków		RAZEM	2,000
3	d.1	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1000 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		0,25 * 0,12 * 1,20	m3	0,036	
				RAZEM	0,036
5	d.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek strunobetonowych SBN Nadproże strunobetonowe KONBET SBN 72/120 długości 1,20 m	m		
		1,20 * 3	m	3,600	
				RAZEM	3,600
6	d.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,05 * 2,05 * 0,28	m3	0,603	
				RAZEM	0,603
7	d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5,0 km	m3		
		poz.6	m3	0,603	
				RAZEM	0,603
8	d.1	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych do ściany gr. 1c	m2		
		1,0 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
9	d.1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		0,90 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
10	d.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		(0,90 + 2,0 * 2) * 2	m	9,800	
				RAZEM	9,800
11	d.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		2,60 * 2,50 * 0,2	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
12	d.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		(2 * 2,60 * 3,10 + 2 * 2,50 * 3,10) * 0,2	m2	6,324	
				RAZEM	6,324
13	d.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		<Sufity> 2,60 * 2,50	m2	6,500	
		<Ściany> 2,60 * 3,10 * 2 + 2,50 * 3,10 * 2	m2	31,620	
				RAZEM	38,120

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	d.1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		<Sufity> 2,60 * 2,50	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
15	d.1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		<Ściany> 2,60 * 3,10 * 2 + 2,50 * 3,10 * 2	m2	31,620	
				RAZEM	31,620
16	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<Sufity> 2,60 * 2,50	m2	6,500	
		<Ściany> 2,60 * 3,10 * 2 + 2,50 * 3,10 * 2	m2	31,620	
				RAZEM	38,120
17	d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		<Sufity> 2,60 * 2,50	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
18	d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		<Ściany> 2,60 * 3,10 * 2 + 2,50 * 3,10 * 2	m2	31,620	
				RAZEM	31,620
19	d.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,60 * 2,50	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
2		<b>KORYTARZ DŁUGI</b>			
20	d.2	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton	m		
		9,0	m	9,000	
				RAZEM	9,000
21	d.2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	m		
		9,0	m	9,000	
				RAZEM	9,000
3		<b>SALA ZABAW</b>			
22	d.3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		<Ściany> 5,80 * 3,10 * 2 + 5,90 * 3,10 * 2	m2	72,540	
				RAZEM	72,540
23	d.3	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		58,0	m	58,000	
				RAZEM	58,000
24	d.3	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	m		
		58,0	m	58,000	
				RAZEM	58,000
25	d.3	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu gazobetonowym - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	szt.		
		5,0 * 2	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
26	d.3	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		5,0 * 2	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
27	d.3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28	d.3	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	d.3	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> )	szt.		
		8,0	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
30	d.3	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		58,0	m	58,000	
				RAZEM	58,000
31	d.3	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m <sup>3</sup>		
		58,0 * 0,02 * 0,03	m <sup>3</sup>	0,035	
				RAZEM	0,035
32	d.3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		5,80 * 5,90 * 0,2	m <sup>2</sup>	6,844	
				RAZEM	6,844
33	d.3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		(2 * 5,80 * 3,10 + 2 * 5,90 * 3,10) * 0,2	m <sup>2</sup>	14,508	
				RAZEM	14,508
34	d.3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		<Sufity> 5,80 * 5,90	m <sup>2</sup>	34,220	
		<Ściany> 5,80 * 3,10 * 2 + 5,90 * 3,10 * 2	m <sup>2</sup>	72,540	
				RAZEM	106,760
35	d.3	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		<Sufity> 5,80 * 5,90	m <sup>2</sup>	34,220	
				RAZEM	34,220
36	d.3	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		<Ściany> 5,80 * 3,10 * 2 + 5,90 * 3,10 * 2	m <sup>2</sup>	72,540	
				RAZEM	72,540
37	d.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.34	m <sup>2</sup>	106,760	
				RAZEM	106,760
38	d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.35	m <sup>2</sup>	34,220	
				RAZEM	34,220
39	d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.36	m <sup>2</sup>	72,540	
				RAZEM	72,540
40	d.3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
		0,25 * 0,12 * 1,20	m <sup>3</sup>	0,036	
				RAZEM	0,036

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.3		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek strunobetonowych SBN Nadproże strunobetonowe KONBET SBN 72/120 długości 1,20 m	m		
		1,20 * 3	m	3,600	
				RAZEM	3,600
42 d.3		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,05 * 2,05 * 0,28	m3	0,603	
				RAZEM	0,603
43 d.3		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5,0 km	m3		
		poz.42	m3	0,603	
				RAZEM	0,603
44 d.3		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2		
		1,01 * 2,05	m2	2,071	
				RAZEM	2,071
45 d.3		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		(0,90 + 2,0 * 2) * 2	m	9,800	
				RAZEM	9,800
46 d.3		Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 25 mm	msc.		
		2,0	msc.	2,000	
		ilość odcinków		RAZEM	2,000
47 d.3		Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1000 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		<b>POMIESZCZCIEIE ADOPTOWANE</b>			
48 d.4		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.4		Demontaż brodzików natryskowych stalowych bez odzysku - wsp. 0,4 do R	kpl.		
		7,0	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
50 d.4	z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii wannowej	szt.		
		7,0	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
51 d.4		Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		7,0	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
52 d.4		Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		6 * 2,0 * 1,0	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
53 d.4		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2 * 3,0 * 2,0 + 2 * 4,0 * 2,0	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
54 d.4		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5,0 km	m3		
		poz.52 * 0,15 + poz.53 * 0,02	m3	2,360	
				RAZEM	2,360

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.4		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		<Sufity> 4,0 * 3,0	m2	12,000	
		<Ściany> 2 * 3,0 * 1,20 + 2 * 4,0 * 1,20	m2	16,800	
				RAZEM	28,800
56 d.4		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		4,0 * 3,0 * 0,2	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
57 d.4		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		(2 * 3,0 * 2,0 + 2 * 4,0 * 2,0) * 0,2	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
58 d.4		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		4,0 * 3,0	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
59 d.4		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		4,0 * 3,0	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
60 d.4		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.59	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
61 d.4		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		<Sufity> 4,0 * 3,0	m2	12,000	
		<Ściany> 2 * 3,0 * 1,20 + 2 * 4,0 * 1,20	m2	16,800	
				RAZEM	28,800
62 d.4		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		<Sufity> 4,0 * 3,0	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
63 d.4		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		<Ściany> 2 * 3,0 * 1,20 + 2 * 4,0 * 1,20	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
64 d.4		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.61	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
65 d.4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.62	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
66 d.4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.63	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
5		<b>PRZEJŚCIE DO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO</b>			
67 d.5		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		3,30 * 3,20	m2	10,560	
				RAZEM	10,560
68 d.5		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,30 * 3,20 * 2	m2	21,120	
				RAZEM	21,120
69 d.5	z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		4,0	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
70 d.5		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		3,0 * 2,0 + 2 * 1,0 * 2,0	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
71 d.5		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		<Sufity> 2,0 * 2,50	m2	5,000	
		<Ściany> 3,0 * 1,20 + 2 * 1,0 * 1,20	m2	6,000	
				RAZEM	11,000
72 d.5		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		2,0 * 2,50 * 0,2	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.5		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		(3,0 * 3,20 + 2 * 1,0 * 3,20) * 0,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
74 d.5		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2 * 3,30 * 3,20	m2	21,120	
				RAZEM	21,120
75 d.5		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		<Sufity> 2,0 * 2,50	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
76 d.5		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		<Ściany> 2 * 3,30 * 3,20 + 3,0 * 3,0 + 2 * 1,0 * 3,20	m2	36,520	
				RAZEM	36,520
77 d.5		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		2 * 3,30 * 3,20 + 3,0 * 3,20 + 2 * 1,0 * 3,20	m2	37,120	
		2,0 * 2,50	m2	5,000	
				RAZEM	42,120
78 d.5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.75	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
79 d.5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.76	m2	36,520	
				RAZEM	36,520
80 d.5		Zerwanie ocieplenia na styropianie - płyty o grubości do 15 cm	m2		
		4,0 * 2,0	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
81 d.5		System na wełnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM - płyty o grubości 15-25 cm	m2		
		4,0 * 2,0	m2	8,000	
				RAZEM	8,000



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.5		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 5,0 km	m3		
		poz.67 * 0,15 + poz.70 * 0,02	m3	1,784	
		poz.80 * 0,15	m3	1,200	
				RAZEM	2,984