

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRZEDSIONEK KLUBU					
1	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10	kpl.		
d.1	0520-01 z.o.2.9.	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 25 mm	msc.		
d.1	0501-03	2.0	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600 mm i długości do 1000 mm	szt.		
d.1	0418-07	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02	0.25*0.12*1.20	m ³	0.036	
				RAZEM	0.036
5	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek strunobetonowych SBN	m		
d.1	0313-04	Nadproże strunobetonowe KONBET SBN 72/120 długości 1,20 m 1.20*3	m	3.600	
				RAZEM	3.600
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	1.05*2.05*0.28	m ³	0.603	
				RAZEM	0.603
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5,0 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	poz.6	m ³	0.603	
				RAZEM	0.603
8	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych do ściany gr. 1c	m ²		
d.1	1104-02	1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
9	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.1	1103-01	0.90*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
10	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
d.1	0708-03	(0.90+2.0*2)*2	m	9.800	
				RAZEM	9.800
11	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-13	2.60*2.50*0.2	m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-01	(2*2.60*3.10+2*2.50*3.10)*0.2	m ²	6.324	
				RAZEM	6.324
13	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	<Sufity> 2.60*2.50 <Ściany> 2.60*3.10*2+2.50*3.10*2	m ² m ²	6.500 31.620	
				RAZEM	38.120
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	<Sufity> 2.60*2.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	<Ściany> 2.60*3.10*2+2.50*3.10*2	m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
16	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	<Sufity> 2.60*2.50 <Ściany> 2.60*3.10*2+2.50*3.10*2	m ² m ²	6.500 31.620	
				RAZEM	38.120
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	<Sufity> 2.60*2.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <Ściany> 2.60*3.10*2+2.50*3.10*2	m ² m ²	 31.620	
				RAZEM	31.620
19	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.60*2.50	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
2 KORYTARZ DŁUGI					
20	KNR-W 5-08 d.2 0115-02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton 9.0	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
21	KNR-W 5-08 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm ² 9.0	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
3 SALA ZABAW					
22	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <Ściany> 5.80*3.10*2+5.90*3.10*2	m ² m ²	 72.540	
				RAZEM	72.540
23	KNR-W 4-03 d.3 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 58.0	m m	 58.000	
				RAZEM	58.000
24	KNR-W 5-08 d.3 0209-03	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm ² 58.0	m m	 58.000	
				RAZEM	58.000
25	KNR 5-08 d.3 0301-07	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu gazobetonowym - wykonanie ślepych otworów mechanicznie 5.0*2	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 5.0*2	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR 5-08 d.3 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem 4.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 5-08 d.3 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²) 8.0	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR-W 4-03 d.3 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 58.0	m m	 58.000	
				RAZEM	58.000
31	KNR-W 4-03 d.3 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne 58.0*0.02*0.03	m ³ m ³	 0.035	
				RAZEM	0.035
32	KNR-W 4-01 d.3 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 5.80*5.90*0.2	m ² m ²	 6.844	
				RAZEM	6.844
33	KNR-W 4-01 d.3 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu (2*5.80*3.10+2*5.90*3.10)*0.2	m ² m ²	 14.508	
				RAZEM	14.508
34	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <Sufity> 5.80*5.90 <Ściany> 5.80*3.10*2+5.90*3.10*2	m ² m ² m ²	 34.220 72.540	
				RAZEM	106.760

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome <Sufity> 5.80*5.90	m ² m ²	 34.220	 34.220
				RAZEM	34.220
36	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe <Ściany> 5.80*3.10*2+5.90*3.10*2	m ² m ²	 72.540	 72.540
				RAZEM	72.540
37	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <poz.34> 106.760	m ² m ²	 106.760	 106.760
				RAZEM	106.760
38	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <poz.35> 34.220	m ² m ²	 34.220	 34.220
				RAZEM	34.220
39	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <poz36> 72.540	m ² m ²	 72.540	 72.540
				RAZEM	72.540
40	KNR 4-01 d.3 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.25*0.12*1.20	m ³ m ³	 0.036	 0.036
				RAZEM	0.036
41	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek strunobetonowych SBN Nadproże strunobetonowe KONBET SBN 72/120 długości 1,20 m 1.20*3	m m	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
42	KNR 4-01 d.3 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.05*2.05*0.28	m ³ m ³	 0.603	 0.603
				RAZEM	0.603
43	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5,0 km <poz.42> 0.603	m ³ m ³	 0.603	 0.603
				RAZEM	0.603
44	KNR-W 2-02 d.3 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1.01*2.05	m ² m ²	 2.071	 2.071
				RAZEM	2.071
45	KNR-W 4-01 d.3 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm (0.90+2.0*2)*2	m m	 9.800	 9.800
				RAZEM	9.800
46	KNR-W 4-02 d.3 0501-03	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 25 mm 2.0	msc. msc.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 2-15 d.3 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1000 mm 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4 POMIESZCZCIEIE ADOPTOWANE					
48	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 2-15 d.4 0232-02	Demontaż brodzików natryskowych stalowych bez odzysku - wsp. 0,4 do R 7.0	kpl. kpl.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
50	KNR-W 4-02 d.4 0141-03 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii wannowej 7.0	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
51	KNR-W 4-02 d.4 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 7.0	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
52	KNR 4-01 d.4 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 6*2.0*1.0	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2*3.0*2.0+2*4.0*2.0	m ² m ²	 28.000	 28.000
				RAZEM	28.000
54	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 5,0 km <poz.52>12*0.15+<poz.53>28*0.02	m ³ m ³	 2.360	 2.360
				RAZEM	2.360
55	KNR-W 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 28.800	m ² m ²	 28.800	 28.800
				RAZEM	28.800
56	KNR-W 4-01 d.4 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 4.0*3.0*0.2	m ² m ²	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
57	KNR-W 4-01 d.4 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu (2*3.0*2.0+2*4.0*2.0)*0.2	m ² m ²	 5.600	 5.600
				RAZEM	5.600
58	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.0*3.0	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
59	KNR 0-12II d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4.0*3.0	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
60	KNR 0-12II d.4 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.59	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
61	KNR-W 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <Sufity> 4.0*3.0 <Ściany> 2*3.0*1.20+2*4.0*1.20	m ² m ² m ²	 12.000 16.800	 28.800
				RAZEM	28.800
62	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome <Sufity> 4.0*3.0	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
63	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe <Ściany> 2*3.0*1.20+2*4.0*1.20	m ² m ²	 16.800	 16.800
				RAZEM	16.800
64	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 28.800	m ² m ²	 28.800	 28.800
				RAZEM	28.800
65	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.00	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
66	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 16.800	m ² m ²	 16.800	 16.800
				RAZEM	16.800
5 PRZEJŚCIE DO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO					
67	KNR 2-02 d.5 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3.30*3.20	m ² m ²	 10.560	 10.560
				RAZEM	10.560
68	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3.30*3.20*2	m ² m ²	 21.120	 21.120
				RAZEM	21.120
69	KNR-W 4-02 d.5 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 4.0	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
70	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.0*2.0+2*1.0*2.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
71	KNR-W 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <Sufity> 2.0*2.50 <Ściany> 3.0*1.20+2*1.0*1.20	m ² m ² m ²	5.000 6.000	
				RAZEM	11.000
72	KNR-W 4-01 d.5 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 2.0*2.50*0.2	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 4-01 d.5 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu (3.0*3.20+2*1.0*3.20)*0.2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
74	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2*3.30*3.20	m ² m ²	21.120	
				RAZEM	21.120
75	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome <Sufity> 2.0*2.50	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
76	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe <Ściany> 2*3.30*3.20+3.0*3.0+2*1.0*3.20	m ² m ²	36.520	
				RAZEM	36.520
77	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*3.30*3.20+3.0*3.20+2*1.0*3.20 2.0*2.50	m ² m ² m ²	37.120 5.000	
				RAZEM	42.120
78	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.75	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
79	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36.520	m ² m ²	36.520	
				RAZEM	36.520
80	KNR AT-38 d.5 0201-01	Zerwanie ocieplenia na styropianie - płyty o grubości do 15 cm - wsp. 0,4 do R 4.0*2.0	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
81	KNR AT-38 d.5 0211-02	System na wełnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM - płyty o grubości 15-25 cm 4.0*2.0	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
82	KNR 4-01 d.5 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5,0 km poz.67*0.15+poz.70*0.02 poz.80*0.15	m ³ m ³ m ³	1.784 1.200	
				RAZEM	2.984