

RBK.271.2.2020

### **Wszyscy wykonawcy**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego”.

Zapytanie w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

#### **Pytanie 1**

Branża elektryczna. W dokumentacji projektowej zamieszczono jedynie rzut części piwnic i rzut piętra

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki i stosowne opisy dla:

- rozdzielni głównej – brak schematu – wymagane podłączenia WLZ do T-2. Czy wykonanie RG jest objęte zakresem postępowania?
- tablicy T-1 – brak schematu
- tablicy T-2 – brak schematu
- rysunek tras kablowych zgodnie z opisem w p. 1.4.2 dla piwnicy i piętra
- w jaki sposób realizowane będzie wyłączenie zasilania na wypadek pożaru? Gdzie znajduje się wyłącznik PWP?
- rysunek rozmieszczenia wszystkich urządzeń zgodnie z opisem w p. 1.4.3 w tym szaf automatyki, urządzeń ochrony pożarowej, urządzeń wentylacyjnych itp.
- w jaki sposób będą zasilane urządzenia systemów bezpieczeństwa (ochrony pożarowej)
- instalacji oddymiania klatki – brak schematu i wykazu materiałów. Gdzie zlokalizowane będą urządzenia systemu: drzwi napowietrzające, kłapa oddymiająca, czujniki dymu, przyciski oddymiania itp.? Czy na parterze będą umieszczone urządzenia instalacji oddymiania – jeśli tak proszę uzupełnić o rzut parteru w obszarze klatki schodowej
- instalacja przyzywowa – brak schematu i wykazu materiałów
- instalacja sieci LAN – brak schematu i wykazu materiałów, gdzie instalacja ma być podłączona (gdzie zlokalizowana jest szafa krosowa)?
- Instalacja alarmowa – brak schematu i wykazu materiałów
- Instalacja SAT/TV – brak schematu i wykazu materiałów, czy wymagana jest instalacja anteny satelitarnej

#### **Odpowiedź 1**

- wykonanie RG jest objęte zakresem postępowania oraz podłączenie WLZ do T-2 i T-1
- schemat tablicy w załączaniu
- schemat tablicy w załączaniu
- wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną dla urządzeń przewidzianych w projekcie, nie przewiduje się dodatkowych tras zasileń urządzeń nie będących przedmiotem zamówienia
- PWP w miejscach wskazanych na rzutach
- rozmieszczenie urządzeń podstawowych w miejscach wskazanych na rzutach oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,
- zamawiający pozostawia dowolne rozwiązanie wykonawcy pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań
- instalacja oddymiania klatki oparta na systemie oddymiania grawitacyjnego np. firmy Mercor
- instalacja przyzywowa opisana i pokazany schemat w opisie technicznym wykazu brak zamawiający nie dysponuje
- instalacja LAN zamawiający pozostawia dowolne rozwiązanie wykonawcy pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań oraz zapewnienia połączeń gniazd RJ45 wskazanych na rzutach instalacji
- instalacja alarmowa przewodowa zamawiający pozostawia dowolne rozwiązanie wykonawcy pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań oraz zapewnienia połączeń z wskazanymi na rzutach elementami systemu preferuje się centralę z możliwością rozbudowy i integracji np. INTEGRA 128 WLR komunikatorem GSM
- instalacja SAT/TV zamawiający pozostawia dowolne rozwiązanie wykonawcy pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań oraz zapewnienia połączeń z wskazanymi na rzutach elementami systemu zamawiający wymaga montażu anteny satelitarnej lub DVB-T optymalnej dla zapewnienia jakości obrazu nadawanego naziemnej

**Pytanie 2**

Czy dokumentacja posiada uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. pożarowych i posiada oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania projektu?

**Odpowiedź 2**

Projekty budowlane na WTZ i SDS zostały zaopiniowane przez rzeczoznawców zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zostały wydane prawomocne pozwolenia na budowę.