

Znak sprawy: RBK. 271.2.2021

**Identyfikator postępowania w miniPortalu:
871288f6-8d45-4b50-9b9c-87148d5f7b0e**

Zamawiający:

Gmina Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.) na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronoszewice”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z dokumentacją przetargową na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3769W Kuskowo – Jączewo należy wykonać przebudowę rowu przydrożnego, polegającą na wykonaniu przepustu z tworzyw sztucznych Ø 400 o dł. 7.0 m. Brak tej pozycji w zamieszczonym przedmiarze robót. Prosimy o informację, czy wykonanie w/w przepustu wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Wykonanie przepustu z tworzyw sztucznych Ø 400 o dł. 7.0 m nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Pytanie nr 2:

W przypadku konieczności wykonania w/w przepustu prosimy o:

- a) dopisanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót
- b) zamieszczenie szczegółu przepustu
- c) zamieszczenie informacji o sposobie zakończenia w/w przepustu (ścianki czołowe, obrukowanie).

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Wykonanie przepustu z tworzyw sztucznych Ø 400 o dł. 7.0 m nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Pytanie nr 3:

Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień z ORANGE POLSKA S.A. dot. ułożenia rur ochronnych na sieci telekomunikacyjnej.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

W załączeniu uzgodnień z ORANGE POLSKA S.A. dot. ułożenia rur ochronnych na sieci telekomunikacyjnej.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że sieć wodociągowa przechodząca pod projektowaną drogą jest już zabezpieczona rurami ochronnymi i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający potwierdza, że sieć wodociągowa przechodząca pod projektowaną drogą jest już zabezpieczona rurami ochronnymi i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie prawidłowej konstrukcji poboczy. Zgodnie z dokumentacją projektową na poboczach należy ułożyć kruszywo łamane 0/31,5 gr. 15 cm natomiast wg przedmiaru robót należy ułożyć na poboczach 15 cm pospółki i 15 cm kruszywa łamanego.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Należy wykonać pobocza zgodnie z zapisami w przedmiarze robót tj. ułożyć na poboczach 15 cm pospółki i 15 cm kruszywa łamanego.

Pytanie nr 6:

Wg Dokumentacji Projektowej rys. Projekt Zagospodarowania Terenu na odcinku od km c.a 0+500 – 0+765 projektowany przebieg drogi nie pokrywa się z istniejącą drogą, w końcowym odcinku projektowana droga schodzi z istniejącej nawet 2,0m. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy ułożyć na całej drodze, zarówno istniejącej drodze żwirowo – tłuczniowej jak i na odcinkach, gdzie projektowana droga nie pokrywa się z istniejącym śladem, tylko 10 cm kruszywa łamanego jako podbudowę i cm nawierzchni bitumicznej. Prosimy o odpowiedź czy na odcinkach, gdzie projektowana droga nie pokrywa się z istniejącą, żwirową nawierzchnię nie powinno się ułożyć dodatkowej warstwy kruszywa i ew. podsypki piaskowej co spowoduje wzmocnienie podłoża i zapobiegnie ew. pęknięciom i deformacjom nawierzchni na styku starego i nowego śladu drogi?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Na odcinkach drogi gdzie projektowana droga nie pokrywa się ze śladem istniejącej drogi w terenie aby wpasować drogę w istniejący pas drogowy, Zamawiający przewidział:

- w pozycji 2.1 przedmiaru wykonanie robót ziemnych w łącznej ilości 140,50 m3 poprzez zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu pod nową nawierzchnię oraz przemieszczenie nadmiaru istniejącej nawierzchni w nowoprojektowaną jezdnię wykonywanych koparkami oraz równiarką i samochodami samowładoczymi zgodnie z SST D - 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
- oraz w pozycji 2.2 przedmiaru wykonanie nasypów w łącznej ilości 336,00 m3 do nadania profilu nowoprojektowanej drogi w pasie drogowym z dowiezieniem brakującej ilości materiału zgodnie z D-02.03.01 Wykonanie nasypów,

co ma zapewnić właściwie uformowany korpus drogi na którym po zagęszczeniu należy ułożyć warstwę podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia **nie wpływają** na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert **nie ulegają zmianie**, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Gozdowo
/-/
Dariusz Kalkowski