

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 41100-2016 z dnia 2016-02-24 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Gozdowo  
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gozdowie -  
przebudowa dachu wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych. W zakres prac wchodzi: roboty  
rozbiórkowe, roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych i...  
Termin składania ofert: 2016-03-17

---

## **Gozdowo: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gozdowie - przebudowa dachu wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych**

**Numer ogłoszenia: 87992 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak,  
numer ogłoszenia w BZP: 41100 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie  
ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Gozdowo, ul. Krystyny Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, woj.  
mazowieckie, tel. 24 276 21 12, faks 24 364 48 23.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Termomodernizacja budynku Urzędu  
Gminy w Gozdowie - przebudowa dachu wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn:  
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gozdowie - przebudowa dachu wraz z dociepleniem  
ścian zewnętrznych. W zakres prac wchodzi: roboty rozbiórkowe, roboty dociepleniowe ścian  
zewnętrznych i stropodachu, wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia, obróbki blacharskie, roboty  
murarskie wraz z montażem stolarki okiennej Parametry budynku: powierzchnia użytkowa - 889,69  
m2, powierzchnia zabudowy - 553,56 m2. Opis prac budowlanych. Ocieplenie ścian zewnętrznych -  
ocieplenia ścian zewnętrznych budynku przyjęto metodę lekką moką polegającą na pokryciu

zewnątrznej powierzchni ścian bezspoinową powłoką składającą się z następujących warstw:  
warstwy styropianu przymocowane łącznikami mechanicznymi z dodatkowym zastosowaniem masy klejąco - wyrównującej, siatki z włókna szklanego, przyklejone masą klejową, zewnętrzna masa elewacyjna, malowana farba silikatową, Ocieplenie stropodachu - projektuje się wykonać z wełny mineralnej. Wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia - wieniec pod murłatą - żelbetowy 25x 25 cm (beton klasy B20) zbrojony prętami 8 Ø 12 zestali żebrowanej klasy A III, strzemiona Ø 6 w rozstawie co 30 cm ze stali okrągłej A0, murłata kotwiona do wieńca szpilką ciesielską Ø 12 ze stali okrągłej A0 co około 180 cm. Wieniec w części pomocniczej niższej wykonać na murowanej na stropodachu ściance z cegły pełnej grubości 25 cm. Roboty rozbiórkowe - rozbiórka starego pokrycia papowego, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, zbrojonych w miejscach projektowanych attyk, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - balkony, wraz z balustradami z kształtowników stalowych, rozbiórka murków ogniowych, rozbiórka obróbek blacharskich. Materiał z rozbiórki należy znosić poza obręb budynku lub spuszczać w rynnach. Roboty pozostałe kominy spalinowe i wentylacyjne - rozebranie starych kominów i czapek kominowych do poziomu stropu i wymurowanie nowych z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej, tynkowane ponad dachem, malowane, zakończone pokrywą żelbetową; rynny i rury spustowe - zdjęcie rynien i rur spustowych oraz montaż nowych o przekroju Ø 15, 13 - plastikowe; parapety zewnętrzne - demontaż starych i montaż nowych z blachy powlekanej; attyki - wykonane z cegły pełnej, zwieńczone płytą żelbetową oraz obrobione blachą; maszty radiowe - osadzenie i montaż masztów radiowych. W miejscach przejść przez pokrycie zastosować kołnierze uszczelniające, elastyczne z uwzględnieniem możliwych przemieszczeń (zaleca się zwiększenie średnic elementów przechodzących do otworów o 70%); ościeża okien i drzwi - skucie tynku do muru; drzwi i okno nad wejściem głównym - zdemontowanie okna i drzwi, dostosować otwór do projektowanego okna, wstawienie okna (w razie potrzeby wykonać nadproże); okładziny schodów - wykonanie okładzin schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30; uzupełnienie włazów kominiarskich - wymiana istniejącego włazu dachowego osadzonego w stropodachu; malowanie i lakierowanie skrzynek gazowych, stolarki drzwiowej i okiennej oraz szafek; osadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych; wymiana instalacji odgromowej; wymiana opraw żarowych hermetycznych - montaż po dociepleniu; obsadzenie na ścianach tablic i wsporników do flag - po dociepleniu; dostawa i montaż kompletnych daszków nad wejściami na cięgnach - okucia ze stali nierdzewnej. Szczegółowe ilości podano w załączonych przedmiarach robót i dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót, właściwymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego. UWAGA - wszystkie prace będą prowadzone w budynku czynnym, pełniącym funkcje

ogólnodostępną. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace w taki sposób aby nie zakłócały normalnej pracy Urzędu ani nie stanowiły zagrożenia dla osób przebywających w budynku i w pobliżu miejsca wykonywania prac.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.32.00.00-6, 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.42.20.00-1, 45.26.10.00-4, 45.26.13.20-3, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-3, 45.40.00.00-1.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 12.04.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 12.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech, Maszewo Duże ul. Dębowa 37, 09-400 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 381248,03 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- Cena wybranej oferty: 336913,83
- Oferta z najniższą ceną: 335863,46 / Oferta z najwyższą ceną: 603170,59
- Waluta: PLN .