

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - PARKU ZABYTKOWEGO w GOZDOWIE WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : GOZDOWO
INWESTOR : GMINA GOZDOWO
ADRES INWESTORA : 09-213 GOZDOWO, ul. K. GOZDAWY 19
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2014

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zabytkowy park znajduje się w centrum miejscowości Gozdowo. W części północno-wschodniej parku pozostało większe skupisko starych drzew, które podlegają szczególnej ochronie. Na terenie parku znajduje się scena i mała widownia, plac zabaw dla dzieci i boisko.

Jeden staw z wyspą i dwa stawy dekoracyjne podlegają pogłębieniu. Betonowe brzegi zbiornika nr 4 będą naprawiane. Na terenie parku wprowadza się żwirowe ścieżki o szerokości 1,5 m a na odcinku 110 m chodnik z kostki brukowej betonowej. W części zachodniej podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W całym parku wprowadza się dosadzenia drzew i krzewów. Na wyspę stawu projektuje się ozdobne przejścia. Podobne przejście przez rów odwadniający zbiornik nr 4. Na wyspie drewniana altana, w parku dodatkowe ławki i smietniczki

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	CHODNIKI ŻWIROWE	
2	ŁAWKI I ŚMIETNICZKI	
3	WIEŻYCZKI PARKOWE	
4	RZEŻBA TERENOWA	
5	PRZEJŚCIE NA WYSPE	
6	ALTANA NR 10	
7	ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA DRZEW	
8	SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 CHODNIKI ŻWIROWE					
1	KNR 2-31 d.10102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta <Część I> 213,25/0,25	m ² m ²	853,000	853,000
2	KNR 2-31 d.10102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta <Część I> 853,0	m ² m ²	853,000	853,000
3	KNR 2-01 d.10307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) - w ziemi uprzednio odspojonej <Część I> 853,0*0,25	m ³ m ³	213,250	213,250
4	KNR 2-01 d.10307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.III) Krotność = 4 <Część I> 213,25	m ³ m ³	213,250	213,250
5	KNR 2-21 d.10218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim <Część I> 213,25	m ³ m ³	213,250	213,250
6	KNR 2-31 d.10104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm <Część I> 213,25/0,25	m ² m ²	853,000	853,000
7	KNR 2-31 d.10104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 <Część I> 213,25/0,25	m ² m ²	853,000	853,000
8	KNR 2-31 d.10202-07	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm - żwir frakcji 2 - 3 cm <Część I> 213,25/0,25	m ² m ²	853,000	853,000
2 ŁAWKI I ŚMIETNICZKI					
9	KNR 2-21 d.20607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe 0,60*10	m m	6,000	6,000
10	KNR 2-21 d.20607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa (dł. 2,20 m, drewno pomalowane lakierobejcą ciemny brąz matową) 2,20*5	m m	11,000	11,000
11	KNR 2-01 d.20310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0,25*0,25*0,70*15	m ³ m ³	0,656	0,656
12	KNR 2-02 d.20203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ - Beton zwykły C8/10 (B-10) 0,25*0,25*0,70*15	m ³ m ³	0,656	0,656
13	KNR 2-02 d.21218-01	Wsporniki ze stali teowej proste - montaż śmietniczek parkowych metalowych z daszkami na słupku metalowym w gruncie /pomalowane chlorokauczukiem w kolorze grafitowym/ 15,0	szt. szt.	15,000	15,000
14	KNR 2-01 d.20415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III 0,25*0,25*0,70*15	m ³ m ³	0,656	0,656
15	KNR 2-02 d.21220-01	Dostawa i montaż informacyjnej tablicy drewnianej stylizowanej 1,0	szt. szt.	1,000	1,000
3 WIEŻYCZKI PARKOWE					
16	KNR 2-01 d.30307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) 9,51	m ³ m ³	9,510	9,510
17	KNR 2-01 d.30320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m 2,97	m ³ m ³	2,970	2,970
18	KNR 2-02 d.30201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m - Beton zwykły C8/10 (B-10) 8,46	m ³ m ³	8,460	8,460

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-21 d.30601-01	Murki ogrodowe z kamienia łamanego układane na zaprawie 4,26	m ³ m ³	 4,260	 4,260
				RAZEM	4,260
20	KNR 2-25 d.30204-01	Wykonanie wieżyczek parkowych w konstrukcji drewnianej z częściowym odeskowaniem ścian 30,02+5,40	m ² m ²	 35,420	 35,420
				RAZEM	35,420
21	KNR 2-02 d.31509-01	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych wieżyczek parkowych lakierobojcą w kolorze ciemny brąz 90,36	m ² m ²	 90,360	 90,360
				RAZEM	90,360
22	KNR 2-02 d.30506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 5,40	m ² m ²	 5,400	 5,400
				RAZEM	5,400
4RZEŻBA TERENOWA					
23	KNR 2-02 d.40203-04	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.ponad 2.5m3 - Beton zwykły C8/10 (B-10) 5,94	m ³ m ³	 5,940	 5,940
				RAZEM	5,940
24	KNR 2-02 d.40203-04	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.ponad 2.5m3 - Beton zwykły C12/15 (B-15) - postument betonowy 4,38	m ³ m ³	 4,380	 4,380
				RAZEM	4,380
25	KNR 2-02 d.42101-01	Obłożenie postumentu kamieniem polnym 4,40	m ² m ²	 4,400	 4,400
				RAZEM	4,400
26	KNR 2-02 d.42114-01	Montaż rzeźby drewnianej 1,0	elem. elem.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5PRZEJŚCIE NA WYSPĘ					
27	KNR 2-01 d.50307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) 29,37	m ³ m ³	 29,370	 29,370
				RAZEM	29,370
28	KNR 2-02 d.51101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - Beton zwykły C8/10 (B-10) 13,06	m ³ m ³	 13,060	 13,060
				RAZEM	13,060
29	KNR 2-02 d.50201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m - Beton zwykły C12/15 (B-15) 13,32	m ³ m ³	 13,320	 13,320
				RAZEM	13,320
30	KNR 2-02 d.50406-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. - pod kładkę przejścia na wyspę 0,25*0,25*50	m ³ drew. m ³ drew.	 3,125	 3,125
				RAZEM	3,125
31	KNR 2-02 d.51101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 27,40	m ³ m ³	 27,400	 27,400
				RAZEM	27,400
32	KNR 2-01 d.50320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat. gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m 13,28	m ³ m ³	 13,280	 13,280
				RAZEM	13,280
33	KNR 2-01 d.50212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 211,87	m ³ m ³	 211,870	 211,870
				RAZEM	211,870
34	KNR 2-01 d.50214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 211,87	m ³ m ³	 211,870	 211,870
				RAZEM	211,870
35	KNR 2-01 d.50235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV z kosztem dowiezionej ziemi 211,87	m ³ m ³	 211,870	 211,870
				RAZEM	211,870
36	KNR 2-02 d.51209-01	Słupki metalowe 10x10 cm pod pochwyty drewniane 27,44	m m	 27,440	 27,440
				RAZEM	27,440

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-01 d.50914-02	Montaż poręczy schodowych z drewna twardego 53,74	m m	 53,740	 53,740
				RAZEM	53,740
38	KNR 2-02 d.50410-01	Deskowanie podestu drewnianego przejścia na wyspę z bali 5,2x20 cm 60,46	m ² m ²	 60,460	 60,460
				RAZEM	60,460
39	KNR 2-02 d.50406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - montaż belek przy słupkach 0,40	m ³ drew. m ³ drew.	 0,400	 0,400
				RAZEM	0,400
40	KNR 4-01 d.50627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi 211,79	m ² m ²	 211,790	 211,790
				RAZEM	211,790
41	KNR 2-02 d.51509-01	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych lakierobejcą w kolorze białym 90,36	m ² m ²	 90,360	 90,360
				RAZEM	90,360
42	KNR 2-02 d.51510-05	Dwukrot.malowanie farbą ftalową metal. elem.pełnych o pow.ponad 0.5 m2 bez szpachlowania - farba grafitowa 71,10	m ² m ²	 71,100	 71,100
				RAZEM	71,100
43	KNR 2-02 d.50406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - elementy ogrodzenia drewnianego przejścia na wyspę 2,40	m ³ drew. m ³ drew.	 2,400	 2,400
				RAZEM	2,400
44	KNR 2-33 d.50601-01	Przepusty drogowe z rur betonowych sprężonych o śr. 140 cm 12,0	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
6ALTANA NR 10					
45	KNR 2-01 d.60310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 20,65+2,36	m ³ m ³	 23,010	 23,010
				RAZEM	23,010
46	KNR 2-02 d.60201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m - Beton zwykły C8/10 (B-10) 5,44	m ³ m ³	 5,440	 5,440
				RAZEM	5,440
47	KNR 2-01 d.60320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat. gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m 15,20	m ³ m ³	 15,200	 15,200
				RAZEM	15,200
48	KNR 2-01 d.60307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) - w ziemi uprzednio odspojonej 7,24	m ³ m ³	 7,240	 7,240
				RAZEM	7,240
49	KNR 2-01 d.60307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.III) Krotność = 9 7,24	m ³ m ³	 7,240	 7,240
				RAZEM	7,240
50	KNR 2-02 d.60406-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 0,58	m ³ drew. m ³ drew.	 0,580	 0,580
				RAZEM	0,580
51	KNR 2-02 d.60406-03	Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0,16*0,08*2,20*8+0,14*0,07*0,90*8	m ³ drew. m ³ drew.	 0,296	 0,296
				RAZEM	0,296
52	KNR 2-22 d.60601-01	Ścianki drewniane- szkielet z łąt 0,77+0,58	m ³ m ³	 1,350	 1,350
				RAZEM	1,350
53	KNR 2-02 d.60408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0,16*0,08*3,30*8	m ³ m ³	 0,338	 0,338
				RAZEM	0,338
54	KNR 2-22 d.60601-08	Obicie połaci dachu sklejką wodoodporną gr. 2,5 cm 49,36	m ² m ²	 49,360	 49,360
				RAZEM	49,360

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	NNRNKB d.6202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów gontem bitumicznym 49,36	m ² m ²	 49,360	 49,360
				RAZEM	49,360
56	KNR 2-22 d.60603-03	Balustrady z poręczami 1,50*7	m m	 10,500	 10,500
				RAZEM	10,500
57	KNR-W 2-02 d.60524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 2,0	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
58	KNR-W 2-02 d.60524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 1,0	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
59	KNR-W 2-02 d.60531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 2,80	m m	 2,800	 2,800
				RAZEM	2,800
60	KNR 4-01 d.60627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi 49,36	m ² m ²	 49,360	 49,360
				RAZEM	49,360
61	KNR 2-02 d.61509-01	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych lakierobejcą w kolorze białym 133,80	m ² m ²	 133,800	 133,800
				RAZEM	133,800
7 ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA DRZEW					
62	KNR 2-01 d.70109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 5000/10000	ha ha	 0,500	 0,500
				RAZEM	0,500
63	KNR 2-01 d.70103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) 9,0	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
64	KNR 2-01 d.70110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 20,0	mp mp	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
65	KNR 2-01 d.70110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 6 20,0	mp mp	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
66	KNR 2-01 d.70206-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - pogłębienie basenu nr 11 965,95	m ³ m ³	 965,950	 965,950
				RAZEM	965,950
67	KNR 2-01 d.70214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 965,95	m ³ m ³	 965,950	 965,950
				RAZEM	965,950
8 SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW					
68	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - jarzębina 3,0	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
69	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - robinia akacjowa 1,0	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
70	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - wierzba płacząca 1,0	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
71	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - brzoza pospolita 2,0	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
72	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - jesion wyniosły 3,0	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
73	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - grab zwyczajny	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - dąb czerwony	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - tawuła van Houttea	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
76	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - berberys zielony	szt.		
		22,0	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
77	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - kalina koralowa	szt.		
		11,0	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
78	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - forsycja pośrednia	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
79	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - jabłoń kwiecista	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - dereń	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - tawuła wczesna	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
82	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - bluszcz pospolity	szt.		
		15,0	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
83	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - berberys thunberga	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
84	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - irga pozioma	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
85	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - pęcherznica kalinolistna	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
86	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - śnieguliczka biała	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
87	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - pęcherznica bordowa	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
88	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - berberys "Juliany"	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
89	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - kalina sztywnolistna	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - leszczyna pospolita	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
91	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - jaśminowiec wonny	szt.		
		6,0	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
92	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - bez-lilak pospolity	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - bez czarny 2,0	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
94	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - robinia akacja 4,0	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
95	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - wierzb iwa 1,0	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
96	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - wierzb wawrzynkowa 1,0	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
97	KNR 2-21 d.80302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - czeremcha 1,0	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
98	KNR 2-21 d.80323-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - świerk pospolity 2,0	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
99	KNR 2-21 d.80323-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - modrzew 1,0	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
100	KNR 2-21 d.80323-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - jodła pospolita 1,0	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
101	KNR 2-21 d.80323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - cis pospolity 1,0	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
102	KNR 2-21 d.80323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - jałowiec 2,0	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
103	KNR 2-21 d.80414-03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2 - tatarak zwyczajny 6,0	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
104	KNR 2-21 d.80414-02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 - cyprysik błotny 3,0	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
105	KNR 2-21 d.80401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem 3950,0	m ² m ²	 3 950,000	 3 950,000
				RAZEM	3 950,000