


Oznaczenia techniczne

1. Stacja uzdatniania wody Aquaset 500-N  
Q<sub>max</sub>=1,2 m³/h
- 2.Istniejący kocioł na paliwo stałe o mocy 150 kW
3. Automatyczny odpowietrznik
- 4.Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1" 3 bar
- 5.Laddomat 11-200 lub ciąg urządzeń o tych samych parametrach i funkcji
6. Bufor ciepła o poj. 1000 l
7. Istniejące naczynie zbiorcze oraz piony typu otwartego wymienić na nowe o tej samej pojemności oraz średnicy
8. Filtr mechaniczny wstępny z wymiennymi wkładami EPUROIT 25-50 Q<sub>max</sub>=8 m³/h
9. Naczynie zbiorcze przeponowe Reflex N400 o poj. 400 l, ciśnienie 3 bar
10. Wymiennik płytowy o mocy 150 kW
11. Podgrzewacz cwu o poj. 300 l wyposażony dodatkowo w grzałkę elektryczną o mocy 30 kW
12. Pompa ładowania obiegu c.w.u. ALPHA L 25-40 180
13. Pompa obiegowa c.o. MAGNA1 32-60 N
14. Pompa obiegowa c.o. (grzejniki oraz ogrzewanie płaszczyznowe) MAGNA1 32-60 N
15. Pompa cyrkulacyjna cwu ALPHA L 25-40 180
16. Naczynie zbiorcze dla podgrzewacza c.w.u. Refix DD o pojemności nominalnej 25 litrów
17. Zawór bezpieczeństwa c.w.u. SYR 2115 3/4" ciśnienie 6 bar
18. Rozdzielacz stalowy zasilający na dwa obiegi dla źródła ciepła o mocy max 150 kW
19. Rozdzielacz stalowy powrotny na dwa obiegi dla źródła ciepła o mocy max 150 kW

- zawór odcinający
- manometr z kurkiem manometrycznym
- zawór zwrotny
- odpowietrznik automatyczny
- filtr wstępny mechaniczny
- filtr siatkowy
- zawór termostatyczny
- termometr
- spust do kanalizacji
- pompa obiegowa

UWAGA:  
KOTŁOWNIĘ NALEŻY WYPOSAŻYĆ  
W AUTOMATYKĘ STERUJĄCĄ  
WSZYSTKIMI OBIEGAMI GRZEWCYMI.  
NALEŻY RÓWNIEŻ ZAPEWNIĆ  
STEROWANIE  
UKŁADAMI POMPOWO-MIESZAJĄCYMI W  
ROZDZIELACZACH NA PARTERZE.



<b>PPU MarBud</b> Mariusz Borowski		www.projekty-budowlane.eu tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu	
NAZWA PROJEKTU: <b>Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na środowiskowy dom samopomocy na terenie działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.</b>			
INWESTOR: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	MAZ/0452/POOS/08		
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. Łukasz Karaszewski			
TYTUŁ RYSUNKU:		DATA:	BRANŻA / NUMER RYS.:
<b>Instalacja centralnego ogrzewania schemat hydrauliczny kotłowni</b>		01 - 2020	<b>S8</b>
SKALA:		1:100	