

Przedmiar robót				
Inwestor:	GMINA GOZDOWO UL. KRYSZYNA GOZDAWY 19 09-213 GOZDOWO			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GOZDOWO (UL. GÓRNA)			
L.p	SST podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.01.01	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.01.01	ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH - TRASA W TERENIE RÓWNIANYM	km	0,252
1.2	D.01.03.04	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI TELEFONICZNYCH Z NADZOREM PRACOWNIKA ORANGE ZGODNIE Z UZGODNIENIEM ORAZ ZABEZPIECZENIE WODOCIĄGU ZGODNIE Z UZGODNIENIEM	komplet	1,00
1.3	D.03.02.01a	REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ UZBROJENIA PODZIEMNEGO (STUDZIENKI KANALIZACYJNE, ZASUWY WODOCIĄGOWE)	szt.	16,00
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D.02.00.01 D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIĘBIERNYMI O POJ. ŁYŻKI 0,60 M3 Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAM SAMOWYŁAD. ZDJĘCIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GRUNTU POD UŁOŻENIE KONSTRUKCJI DROGI 40m*5,5*0,2m +skrzyżowanie (120m2*0,36m)	m3	87,20
2.2	D.02.03.01	NASYPY WYKONYWANE MECHANICZNIE WRAZ Z FORMOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM NASYPU Z POZYSKANIEM BRAKUJĄCEJ ILOŚCI MATERIAŁU Z DOKOPU 40mx5,5x0,1m	m3	22,00
3	D.04.00.00	PODBUDOWY		
3.1	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI WYKONYWANE MECHANICZNIE 1692,10m2	m2	1 692,10
3.2	D-04.02.01	WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU WYKONANA I ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE O GR. 10 CM	m2	120,00
3.3	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 15 CM	m2	120,00
3.4	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 10 CM 1166,60m2	m2	1 166,60
4	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
4.1	D-08.01.01	OPORNIKI BETONOWE O WYMIARACH 12X25 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z BETONU C12/15 NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GR. 3 CM (OBRAMOWANIE SKRZYŻOWANIA)	m	51,00
4.2	D-08.02.02	SKRZYŻOWANIE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM (CZERWONEJ) NA PODSYPCE CEM. - PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM	m2	120,00
5	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
5.1	D.05.03.05a D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 5 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ 1137,77m2	m2	1 137,77
6	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6.1	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM GR. 15 CM (251,55*0,75*2)+12	m2	389,33
7	D.07.00.00	OZNAKOWANIE		
7.1	D.07.02.01	MONTAŻ 6 SZT. TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ORAZ 6 SZT. SŁUPKÓW STAŁOWYCH ZGODNIE Z ORGANIZACJĄ RUCHU.	komplet	1,00