

Przedmiar				
Inwestor	GMINA GOZDOWO UL. KRISTYNA GOZDAWY 19, 09-213 GOZDOWO			
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GOZDOWO (UL. KASZTANOWA)			
Lp.	Podstawa SST	Opis rodzaju robót	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,167
1.2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus na szerokości 1m (167m x 1m x 0,1m)	m3	16,70
1.3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni mas bitumicznych, mechanicznie z wywozem samochodem samowyładowczym i zagospodarowanie nadmiaru gruzu i gruntu ( ul. Zielona i Pszczela, przebudowa geometrii skrzyżowania)	m2	11,00
<b>2</b>	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem urobku na odległość do 5 km bądź zagospodarowanie nadmiaru na miejscu budowy (korytowanie pod konstrukcję jezdni łącznie z obramowaniem 196,73m3 + zjazdu i dojazdu do posesji 53,67m3)	m3	250,40
<b>3</b>	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>		
3.1	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (studzienki kanalizacyjne, zasowy gazowe, wodociągowe, wpusty ściekowe)	szt.	12,00
<b>4</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
4.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod jezdnię zjazdu i dojazdu do posesji (786,91 jezdni +153,20m2 zjazdu i dojazdu do posesji)	m2	940,11
4.2	D-04.04.02	Kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 15cm (786,91m2 jezdni + 132m2 zjazdu)	m2	918,91
4.3	D-04.04.02	Kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 10cm (21,20m2 dojazdu do posesji)	m2	21,20
4.4	D-04.02.01	Warstwa odsączająca pod jezdnię grubość 15 cm (786,91m2 jezdni)	m2	786,91
4.5	D-04.02.01	Warstwa odsączająca pod zjazdu i dojazdu do posesji grubość 10 cm (153,20m2 zjazdu i dojazdu do posesji)	m2	153,20
<b>5</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
5.1	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej) na podsypce cem. - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem łącznie ze ściekiem przykrawężnikowym	m2	786,91
5.2	D-05.03.23a	Zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwonej) na podsypce cem. - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	132,00
5.3	D-05.03.23a	Dojazdu do posesji z kostki betonowej gr. 6 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	21,20
<b>6</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
6.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m	131,00
6.2	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m	355,00
6.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (obramowanie dojeżdż do posesji)	m	38,00
<b>7</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
7.1	D-09.01.01	Warstwa ziemi urodzajnej pozyskanej na miejscu gr. 10 cm	m2	974,00
7.2	D-09.01.01	Obsianie trawą	m2	974,00
<b>8</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
8.1	D-07.01.01	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu (znaki pionowe) zgodnie z projektem organizacji ruchu	kpl.	1,00