



LEGENDA

- OŚ DROGI
- KRAWEŹNIK BETONOWY WYSTAJĄCY 15 x 30 cm
- KRAWEŹNIK BETONOWY ZANIŻONY NAJAZDOWY 15 x 22 cm
- OPORNIK BETONOWY 12 x 25 cm
- OBREŻA BETONOWE 8 x 30 cm
- ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ CZERWONEJ
- PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ
- ZJAZDY BITUMICZNE
- DZIAŁKI OBJĘTE OPRAWIANIEM
- UMOCNIENIE PŁYTAMI AZUROWYMI
- WPUST ŚCIEKOWY DO WYMIANY Z PRZYKANALIKIEM
- ISTNIEJĄCE ROWY DO ODMULENIA
- ISTNIEJĄCE PRZEPUSTY DO WYMIANY

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI LEŁICE (UL. STAROWIEJSKA)	
INWESTOR:	GMINA GOZDOWO UL. KRYSZYNA GOZDAWY 19 09-213 GOZDOWO	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Daniel Czarnomski	
TYTUŁ RYS.:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
FAZA:	OPRACOWANIE TECHNICZNE	
BRANŻA:	DROGOWA	
SKALA: 1:500	DATA: 01.2022	NR RYS.: 1

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i
Obsługi Klienta
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Uzgodniono w Orange Polska S.A.
Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje prawdopodobieństwo występowania
niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice
pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do Orange i
uzgodnić z
właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie zamierzeń.
Uzgodnienie ważne jest 12 miesięcy
Nr uzgodnienia: 8451/TTISILU/P/2022/MM, data: 02-03-2022
Podpis: [signature]

Nr uzgodnienia:
8451/TTISILU/P/2022/MM

- Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
- Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzoru.
- Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnił: [signature]