

Przedmiar				
Inwestor:	GMINA GOZDOWO UL. KRYSZYNA GOZDAWY 19 09-213 GOZDOWO			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI STRADZEWO			
L.p	SST podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.01.01	ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH -TRASA W TERENIE RÓWNIANNYM	km	0,628
1.2	D.01.03.04	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI TELEFONICZNYCH Z NADZOREM ADMINISTRATORA SIECI ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI (ENERGA ORANGE, PERN LUB GAZ)	komplet	1,00
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D.02.00.01 D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIĘBIERNYMI O POJ. ŁYŻKI 0,60 M3 Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAM SAMOWYŁAD. PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO, WYKONANE RÓWNIARKĄ ZDJĘCIE WIERZCHNIEJ WRASTWY POD NOWĄ NAWIERZCHNIĘ ORAZ PRZEMIESZCZENIE NADMIARU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI W NOWOPROJEKTOWANĄ JEZDNIĘ	m3	62,80
2.2	D.02.03.01	NASYPY WYKONYWANE MECHANICZNIE WRAZ Z FORMOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM NASYPU Z POZYSKANIEM BRAKUJĄCEJ ILOŚCI MATERIAŁU Z DOWOZU	m3	375,00
3	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
3.1	D-03.01.01	WYMIANA PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI Z RUR PEHD ŚREDNICY 300 MM ZE ŚCIANKAMI CZOŁOWYMI	m	36,00
3.2	D-03.01.01	ODMULENIE (OCZYSZCZENIE) ROWÓW Z WYPROFILOWANIEM DNA I SKARP Z NAMUŁU GR. 30 CM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU WE WŁASNYM ZAKRESIE	m	580,00
4	D.04.00.00	PODBUDOWY		
4.1	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI WYKONYWANE MECHANICZNIE	m2	2 512,00
4.2	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 10 CM	m2	1 946,80
5	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
5.1	D.05.03.05a D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 5 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2	1 884,00