

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin na odcinku od km. 0+000 do km 0+965” gmina Gozdowo**

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		4510000-8	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1-D	d.1.01.01.0	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	965,000	965,000
2		45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1		45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podorzędnych			
2-D	d.2.04.01.0	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m <sup>2</sup>	2895,000	2895,000
3-D	d.2.04.04.0	KNNR 6	Wyrownanie istniejącej nawierzchni żwirowej klinicznym 0-31, 5mm niesortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm	m <sup>3</sup>	290,500	290,500
4-D	d.2.04.04.0	KNNR 6	Warstwa góna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	290,500	290,500
5-D	d.2.04.03.0	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2905,000	2905,000
2.2		45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
6-D	d.2.05.03.0	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubośc. 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	2905,000	2905,000
7-D	d.2.05.03.0	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubośc. 3 cm (warstwa ścierna)	m <sup>2</sup>	2905,000	2905,000
2.3		45233142-6	Pobocze gruntowe			
8-D	d.2.06.03.0	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką pospółki z klinicznym 0-31, 5mm niesortowanym (w proporcjach 1:1)	m <sup>3</sup>	289,500	289,500
9-D	d.2.06.03.0	KNNR 6	Naprawa pobocza gruntowego - profilowanie	m <sup>2</sup>	1930,000	1930,000
10-D	d.2.06.03.0	KNNR 6	Naprawa pobocza gruntowego - zagęszczanie	m <sup>2</sup>	1930,000	1930,000
			<b>RAZEM</b>		<b>1930,000</b>	<b>1930,000</b>