

Przedmiar robót				
Inwestor:	GMINA GOZDOWO UL. KRYSZYNA GOZDAWY 19 09-213 GOZDOWO			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRONOSZEWICE GMINA GOZDOWO POWIAT SIERPECKI			
L.p	SST podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.01.01	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.01.01	ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH - TRASA W TERENIE RÓWNIANNYM	km	0,765
1.2	D-01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I ZAGOSPODAROWANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE NADMIARU 38,88m x4,5m x 0,1m + 10m x 5,5m x 0,1m	m3	23,000
1.3	D.01.03.04	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI TELEFONICZNYCH RURĄ DWUDZIELNĄ AROT PS-110 ZGODNIE Z UZGODNIENIEM ORANGE S.A 6m x 3 miejsca	mb	18,000
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D.02.00.01 D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIĘBIERNYMI O POJ. ŁYŻKI 0,60 M3 Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAM SAMOWYŁAD. PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO, WYKONANE RÓWNIARKĄ ZDJĘCIE WIERZCHNIEJ WRASTWY GRUNTU POD NOWĄ NAWIERZCHNIĘ ORAZ PRZEMIESZCZENIE NADMIARU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI W NOWOPROJEKTOWANĄ JEZDNIĘ 265m x 2m x 0,2m + 230m2 x 0,15m	m3	140,50
2.2	D.02.03.01	NASYPY WYKONYWANE MECHANICZNIE WRAZ Z FORMOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM NASYPU Z POZYSKANIEM BRAKUJĄCEJ ILOŚCI MATERIAŁU Z DOWOZU 230m2 x 1m + 265m x 2m x 0,2m	m3	336,00
3	D.04.00.00	PODBUDOWY		
3.1	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI WYKONYWANE MECHANICZNIE 260 m2 + 664m x 4,5m + 47m x 4m	m2	3 436,00
3.2	D.04.02.01	WYKONANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ ZAGĘSZCZANE MECHANICZNE O GR. 5 CM. DLA ODCINKA DROGI O DŁ 54 m 39m x 3,2 + 15m x 4,4	m2	190,80
3.3	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 10 CM 711m x 3,1m + 183,23m2 * 1,1	m2	2 405,65
4	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
4.1	D.05.03.05a D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 5 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ 711m x 3m + 183,22m2 (zjazd i poszerzenie)	m2	2 316,22
5	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.1	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY WARSTWA DOLNA Z POSPÓŁKI GR. 15 CM, WARSTWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM GR. 15 CM 718m x 0,75m x 2 + 47m x 0,5m x 2	m2	1 124,00
6	D.07.00.00	OZNAKOWANIE		
6.1	D.07.02.01	MONTAŻ 11 SZT. TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH, 3 TABLICZEK ORAZ 9 SŁUPKÓW STALOWYCH Z DEMONTAŻEM 2 SZT. TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH I 2 SZT. SŁUPKÓW ZGODNIE Z ORGANIZACJĄ RUCHU.	komplet	1,00