

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remiza cetlin					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm -schody zewnętrzne	m ³		
d.1	0212-02	0.15*(0.98*1.71+2.01*1.28+2.31*1.58)	m ³	1.185	
				RAZEM	1.185
2	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
d.1	0804-01	1.51	m	1.510	
				RAZEM	1.510
3	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz ze sceną	m ²		
d.1	0439-01	79.07	m ²	79.070	
				RAZEM	79.070
4	KNR-W 4-01	Rozebranie legarów podłogowych	m		
d.1	0439-03	(11.53/0.6)*7.25	m	139.321	
				RAZEM	139.321
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	3.5*2+2.9*2+2.6	m	15.400	
				RAZEM	15.400
6	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.1	0501-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Roboty budowlane			
2.1	45320000-6	Docieplenie ścian zewnętrznych			
7	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 15 cm - EPS 100-038- metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach	m ²		
d.2.	1902-01	34.56+2.73	m ²	37.290	
1		elewacja pn.- zach. 12.20+26.37	m ²	38.570	
		elewacja pd.- wsch. 48.26	m ²	48.260	
		elewacja pn.- wsch. 42.34+10.54	m ²	52.880	
		elewacja pd.- zach. -(1.68*2+1.62*7+1.94+0.57+2.28+1.37*2+0.26*2+11.21)	m ²	-33.960	
		okna i drzwi			
				RAZEM	143.040
8	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5cm - EPS 100-038 metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ościeżach	m ²		
d.2.	1902-03	0.13*(2*5.22+7*5.14+5.03+3.12+5.72+9.82+2*4.78)+0.15*2*2.08	m ²	10.981	
1				RAZEM	10.981
9	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m ²		
d.2.	1405-02	poz.7+poz.8	m ²	154.021	
1				RAZEM	154.021
2.2	45320000-6	Docieplenie fundamentów			
10	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.2.	0306-02	12.54*1.5*1.2	m ³	22.572	
2		elewacja pn.- zach. 12.54*1.5*1.2-1.66-0.87	m ³	20.042	
		elewacja pd.- wsch. 15.98*1.5*1.2-0.61	m ³	28.154	
		elewacja pn.- wsch. 17.31*1.5*1.2	m ³	31.158	
		elewacja pd.- zach.			
				RAZEM	101.926
11	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m ³		
d.2.	0312-01	poz.10	m ³	101.926	
2				RAZEM	101.926
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
d.2.	0603-01	poz.10/1.2	m ²	84.938	
2				RAZEM	84.938

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2. 2	KNNR 2 1902-01	Docieplenie fundamentów budynków płytami styropianowymi o grubości 12 cm - metoda lekka poz.12	m ² m ²	 84.938	
				RAZEM	84.938
14 d.2. 2	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,2 mm elewacja pn.-zach. 3.38 elewacja pd.-wsch. 5.33-1.66-0.87 elewacja pn.-wsch. 7.73-0.61 elewacja pd.-zach. 6.62	m ² m ² m ² m ²	 3.380 2.800 7.120 6.620	
				RAZEM	19.920
15 d.2. 2	KNR 2-23 0502-03	Wykonanie podkładu z piasku (12.54*2+15.98+17.31-1.66-0.87-0.61)*0.2*0.5	m ³ m ³	 5.523	
				RAZEM	5.523
16 d.2. 2	KNR 2-31 0407-05	Wykonanie opaski betonowej - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (12.54*2+15.98+17.31-1.66-0.87-0.61)	m m	 55.230	
				RAZEM	55.230
17 d.2. 2	KNR 2-31 0511-01	Wykonanie opaski betonowej - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej (12.54*2+15.98+17.31-1.66-0.87-0.61)*0.5	m ² m ²	 27.615	
				RAZEM	27.615
2.3		Podłoga na gruncie			
18 d.2. 3	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki 0.45*79.07	m ³ m ³	 35.582	
				RAZEM	35.582
19 d.2. 3	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - z użyciem pompy do betonu 0.10*79.07	m ³ m ³	 7.907	
				RAZEM	7.907
20 d.2. 3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 79.07	m ² m ²	 79.070	
				RAZEM	79.070
21 d.2. 3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- Syropian EPS 100 gr. 15 cm lambda max= 0,036 W/(mK) 79.07	m ² m ²	 79.070	
				RAZEM	79.070
22 d.2. 3	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm Krotność = 2.4 (grubość 6 cm) 79.07	m ² m ²	 79.070	
				RAZEM	79.070
23 d.2. 3	KNR 2-02 1118-08 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą 79.07	m ² m ²	 79.070	
				RAZEM	79.070
2.4		Schody zewnętrzne, utwardzenia, opaska z kostki betonowej			
24 d.2. 4	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) (poz.28+poz.32)*0.4	m ³ m ³	 20.704	
				RAZEM	20.704
25 d.2. 4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 16.8+0.5+13.8+4.0+5.6*2+1.5+1.5+12.2+1.2	m m	 62.700	
				RAZEM	62.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 2-31 d.2. 0104-03 4	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.28+poz.32	m ² m ²	 51.761	
				RAZEM	51.761
27	KNR 2-31 d.2. 0115-01 4	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.26	m ² m ²	 51.761	
				RAZEM	51.761
28	KNR 2-31 d.2. 0511-01 4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej (16.8-0.08*2)*0.42+(13.8-0.08*2-0.42)*0.42+(3.9-0.08-0.42)*0.42+5.5*1.5+1.2*1.0+13.22*1.2	m ² m ²	 39.283	
				RAZEM	39.283
29	KNR 2-31 d.2. 1301-01 4 analogia	Balustrada dla osób niepełnosprawnych fabrycznie wykończona oraz schodowa w miejsce zdemontowanej 5.0*2+1.5	m m	 11.500	
				RAZEM	11.500
30	KNR 2-31 d.2. 0403-06 4 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej - montowane "NA SZTORC" ściany podjazdu 500/25*2	szt szt	 40.000	
				RAZEM	40.000
31	KNR 2-31 d.2. 0407-04 4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - montowane "NA SZTORC"schody 210/30*5+120/30*2+150/30+90/30*2	szt szt	 54.000	
				RAZEM	54.000
32	KNR 2-31 d.2. 0511-02 4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - podjazd i schody 2.1*0.22*2+1.42*2.18+1.25*5.0+2.1*0.22+0.9*0.22*2+1.5*0.9	m ² m ²	 12.478	
				RAZEM	12.478
2.5	Montaż drzwi zewnętrznych				
33	KNR 0-19 d.2. 1023-12 5 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych Drzwi zewnętrzne 130x240 z naświetlem PVC, U(max)= 1,3 W/(m2K) - szt 1 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 0-19 d.2. 1023-05 5 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielnich z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - dostawa i montaż Okno 60x45cm PVC uchylno-rozwiernie, U(max)=0,9 W/(m2K) - szt 2 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.6	Wykonanie nadproża stalowego (nad nowymi drzwiami)				
35	KNR 4-01 d.2. 0336-03 6	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-01 d.2. 0313-05 6	Analogia. Montaż belki stropowej stalowej z dwóch ceowników C160 Krotność = 2 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01 d.2. 0206-02 6	Wykonanie poduszek betonowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 7-12 d.2. 0204-01 6	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji nadproża 34 <m2/t>*0.037	m ² m ²	 1.258	
				RAZEM	1.258
39	KNR 4-01 d.2. 0705-01 6	Uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40	KNR 4-01 d.2. 0703-03 6	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 4-01 d.2. 0349-02 6	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2*2.4-0.97*1.38	m ³	3.461	
				RAZEM	3.461
2.7		Pozostałe roboty			
42	KNR 4-01 d.2. 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		79.07	m ²	79.070	
				RAZEM	79.070
43	KNR 2 d.2. 1401-05 7	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		(10.3*2+7.12*2+1.23+0.35*4+0.43+0.29)*3.05	m ²	116.480	
				RAZEM	116.480
44	KNR 5-08 d.2. 0504-05 7 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych <i>Naswietlacz - LED 50W LAMPA REFLEKTOR BARWA CIEPŁA IP66, obudowa AL minimalne parametry: -jasność 4020 lm, -strumień świetlny 4020LM, współczynnik oddawania barw: CRI>80</i>	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 0-15II d.2. 0529-03 7 analogia	Rury spustowe - montaż rur uprzednio zdemontowanych	m		
		3.5*2+2.9*2+2.6	m	15.400	
				RAZEM	15.400
46	KNR 2 d.2. 0504-02 7	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha powlekana 0,70mm - parapety, pas podrynnowy, obróbki ścian szczytowych.	m ²		
		(14.2*0.4)+(8.4*2+4.7*2+7.8+11.0*2+7.0+16.3)*0.35	m ²	33.435	
				RAZEM	33.435