

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	1.833	km	1.833	
				RAZEM	1.833
2	45233225-2	Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych			
2	KNNR 6	Profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03 analogia	500*3.4	m ²	1700.000	
				RAZEM	1700.000
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.2	0113-04	1700	m ²	1700.000	
				RAZEM	1700.000
4	KNNR 6	Profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	(1833-500)*3.4+100	m ²	4632.200	
				RAZEM	4632.200
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-01	4632	m ²	4632.000	
				RAZEM	4632.000
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	4632+1700	m ²	6332.000	
				RAZEM	6332.000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-01	1833*3.1+100	m ²	5782.300	
				RAZEM	5782.300
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	1833*3+100	m ²	5599.000	
				RAZEM	5599.000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-01	1833*3+100	m ²	5599.000	
				RAZEM	5599.000
10	KNNR 6	Nawierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem łamanym twardym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5	m ²		
d.2	0113-02 analogia	1833*2*1.0-(9*11)	m ²	3567.000	
				RAZEM	3567.000
3	45233250-6	Zjazdy			
11	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI nacalej powierzchni zjazdów wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy	m ²		
d.3	0101-03	52+42+13+57.5+56.5+27+39.5+16+17	m ²	320.500	
				RAZEM	320.500
12	KNNR 6	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ²		
d.3	0113-02	320.5	m ²	320.500	
				RAZEM	320.500
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-01	52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
4	45233290-8	Instalowanie znaków drogowych			
14	KNNR 6	Pionowe znaki drogowy - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.4	0702-04	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNNR 6	Pionowe znaki drogowy - słupki z rur stalowych	szt.		
d.4	0702-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000