

Gozdowo, dnia 07.03.2016r.

RBK.271.2.2016

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gozdowie – przebudowa dachu wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych”.

Zapytanie w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2015r, poz. 2164.

Treść zapytania

Pyt. 1: W przedmiarze poz. 24 przyjęto w wycenie: Dachy z wiązarów deskowanych z tarcicy nasyconej 212,05m². W projekcie występują dźwigary prefabrykowane nie uwzględniono przyjęto wycenę Dachy z wiązarów dekowych – prefabrykowanych szt. 11. Czy zmienić podstawę wyceny?

Odp. 1: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych a podstawę wyceny pozostawia wykonawcy wedle jego uznania.

Pyt. 2: W przedmiarze nie uwzględniono ustawienia i rozbiórki rusztowań i czasu pracy rusztowań?

Odp. 2: Koszty należy ująć w cenie robót podstawowych.

Pyt. 3: W przedmiarze nie uwzględniono wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku w trakcie termomodernizacji.

Odp. 3: Koszty należy ująć w cenie robót podstawowych.

Pyt. 4: W przedmiarze nie uwzględniono wywiezienia gruzu sprzymowanego (ok. 38m³) samochodami samowładoczymi na odległość do 1km oraz dopłatę za km do najbliższego wysypiska śmieci. Czy uwzględnić w wycenie?

Odp. 4: Gruz będzie składowany na placu należącym do inwestora, znajdującym się ok. 100m od terenu budowy.

Pyt. 5: W przedmiarze nie uwzględniono opłaty za składowanie gruzu. Czy uwzględnić w wycenie?

Odp. 5: Inwestor nie będzie pobierał opłaty za składowanie gruzu na własnym terenie.

Pyt. 6: W przedmiarze uwzględniono wymianę 1szt wyłazu dachowego a w projekcie są 2 szt. czy uwzględnić w wycenie?

Odp. 6: Uwzględnić 2 wyłazy dachowe /lub okna połaciowe/.

Pyt. 7: W przedmiarze nie uwzględniono wymiany drzwi wejściowych występujących w opisie. Czy uwzględnić w wycenie?

Odp. 7: Uwzględnić w wycenie okno 180x150 PCV.

Pyt. 8: W przedmiarze nie uwzględniono wykonanie nadproży do w/w drzwi. Czy uwzględnić w wycenie?

Odp. 8: Zakłada się ze nadproże pozostanie istniejące po zdemontowaniu drzwi i okna.

Pyt. 9: W przedmiarze nie uwzględniono wycięcie w styropianie boni oraz osadzenie listew do boniowania. Proszę podać jakie ilości i jakie wymiary listew do boniowania przyjąć do wyceny?

Odp. 9: Boniowania wykonać poprzez nałożenie dodatkowej warstwy styropianu i siatki.

Pyt. 10: W przedmiarze montażu kołnierzy uszczelniających elastycznych w miejscach przejść przez pokrycie do masztów, brak w projekcie średnic masztów. Proszę podać średnicę.

Odp. 10: fi 150 i fi 180mm.

Pyt. 11: W przedmiarze nie uwzględniono demontaż i montaż masztów radiowych. Proszę podać dane nie występujące w projekcie średnic i wysokości masztów, ilości ściągów.

Odp. 11: Inwestor nie przewiduje demontażu masztów radiowych – celem uniknięcia kolizji masztu z dachem w miejscach przejść przez pokrycie zastosować kołnierze uszczelniające elastyczne z uwzględnieniem możliwych przemieszczeń (zaleca się zwiększenie średnic elementów przechodzących do otworów o 70%).

Pyt. 12: Na elewacji budynku są napisy „URZĄD GMINY W GOZDOWIE” szt. 2. W projekcie brakuje szczegółów (wymiarów) malowanych napisów. Czy uwzględnić w wycenie?

Odp. 12: Tak uwzględnić. Zachować proporcje napisów zgodnie z rys. kl-1.

Pyt. 13: W przedmiarze nie uwzględniono montaż 2 szt. herbów. Czy uwzględnić w wycenie?

Odp. 13: Tak uwzględnić.

Pyt. 14: W projekcie jest malowanie farbą silikatową a w kosztorysie jest farba egalizacyjna. Jaką przyjąć do wyceny?

Odp. 14: Farbę silikatową.

Pyt. 15: W przedmiarze nie uwzględniono zabezpieczenie budynku w trakcie wymiany konstrukcji dachu i pokrycia przed opadami.

Odp. 15: Koszty należy ująć w cenie robót podstawowych.

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski