

Gozdowo, dnia 15.03.2016r.

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gozdowie – przebudowa dachu wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych”.

Zapytanie w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2015r, poz. 2164.

### Treść zapytania

**Pyt. 1:** W opisie technicznym projektu budowlanego jest zapis: „Docieplenie stropodachu wykonać z wełny mineralnej układanej na specjalnie przygotowanym istniejącym pokryciu papowym”. W przedmiarach robót poz. nr 3 jest zapis o rozebraniu całego pokrycia dachowego z papy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp. 1:** Na budynku głównym ~348m<sup>2</sup> i części budynku zaplecza ~101m<sup>2</sup> należy zdjąć tylko wierzchnią warstwę pokrycia z papy oraz usunąć pęcherze i zabezpieczyć przeciwwilgociowo.

**Pyt. 2:** W przedmiarach robót poz. nr 4 jest zapis o rozebraniu podsypki izolacyjnej (tylko na części dachu budynku pomocniczego) grubości do 15 cm. Czy rozbiórka warstwy izolacyjnej i spadkowej dotyczy tylko części dachu? Czy na warstwie izolacyjnej wykonana jest warstwa zaprawy cementowej jako warstwa wyrównawcza. Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej rozebrania tej warstwy, jeżeli tak to jakiej jest grubości?

**Odp. 2:** Tak dotyczy tylko części dachu budynku zaplecza ~101m<sup>2</sup>, Należy uwzględnić rozbiórkę warstwy wyrównawczej grubości 6cm.

**Pyt. 3:** Czy papa z pokrycia dachu też będzie składowana na placu wyznaczonym przez Urząd Gminy? Jeżeli papę (odpad niebezpieczny) należy przekazać do utylizacji, prosimy o podanie ilości warstw pokrycia w celu wyliczenia kosztów transportu i utylizacji papy.

**Odp. 3:** Papę z pokrycia dachu należy traktować jako odpad niebezpieczny i przekazać do utylizacji uprawnionemu podmiotowi – ilość warstw papy 1.

**Pyt. 4:** Czy bonie na elewacji będą zabezpieczone narożnikami? Brak takiej pozycji w przedmiarach robót jeżeli tak, prosimy o podanie ilości robót.

**Odp. 4:** Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia bonii narożnikami jak również listew do boniowania pod warunkiem utrzymania odpowiedniego poziomu jakości krawędzi. Dopuszcza się zastosowanie wyżej wymienionych celem ułatwienia wykonania. Informacyjnie podajemy ilości

- kątownik do wykonania stopniowania styropianu 585mb, naroża 499mb,
- listwy boniujące 842mb, narożnik listwy 521szt.

WÓJT GMINY

*Dariusz Kalkowski*  
mgr Dariusz Kalkowski