

RBK.271.5.2016

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie terenu przy stawie w Rękawczynie – Budowa Świetlicy Wiejskiej. Zapytanie w trybie art. 38 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164).

**Treść zapytania:**

1. Na podstawie SIWZ rozdział VII proszę o wyjaśnienie jaki zakres robót związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu objęty jest niniejszym postępowaniem. Załączone przedmiary są niezgodne z PZT w zakresie ilości ogrodzenia i utwardzenia terenu. Proszę również o załączenie profili przyłącza wodociągowego kanalizacji sanitarnej oraz projektu przyłącza kablowego. Przedstawione materiały zawierają liczne rozbieżności i uniemożliwiają prawidłowe przygotowanie oferty.

**Odpowiedzi:**

1. Zakres robót związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu objęty niniejszym postępowaniem dotyczy wybudowania od podstaw nowego budynku świetlicy wiejskiej, utwardzenie terenu kostką brukową (wykonanie ciągów pieszych oraz parkingów), wykonanie ogrodzenia terenu (zaznaczone czerwoną linią przerywaną w Projekcie Zagospodarowania Terenu), wykonanie ogrodzenia placu zabaw (zaznaczone przerywaną linią koloru niebieskiego w Projekcie Zagospodarowania Terenu). Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, trybun, boiska do siatkówki plażowej oraz wyposażenie placu zabaw przed świetlicą nie jest objęte niniejszym postępowaniem i nie stanowi przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający załącza poprawione przedmiary w zakresie ilości ogrodzenia i utwardzenia terenu. Poprawione przedmiary można pobrać ze strony BIP Zamawiającego pod adresem <http://uggozdowo.bip.org.pl/> w zakładce Zamówienia publiczne – ogłoszone.  
Zamawiający nie posiada profili przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz projektu przyłącza kablowego.  
Przyłącze sieci energetycznej należy wykonać zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu poprzez ułożenie kabla w wykopach oraz zamontowanie kompletnej szafki rozdzielczej w linii ogrodzenia.  
Przyłącze wodociągowe – przyłącze częściowo wykonane (wyprowadzone i zakończone kranem w odległości ok 3 m od budynku). Średnica przyłącza Ø40.  
Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu poprzez wykonanie przyłącza obiektu do sieci

kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej). Średnica kolektora głównego  $\varnothing 50$ . Przyłącze powinno zostać wykonane wraz z kompletną przepompownią ścieków oraz instalacją zasilającą pompę. Miejsce montażu przepompowni zaznaczono zieloną kropką w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

WÓJTA GMINY  
  
mgr Dariusz Kalkowski