

Znak sprawy: RBK. 271.20.2024

**Identyfikator postępowania
ocds-148610-877b5792-2ecf-11ef-b373-0e435a8a43bc**

Zamawiający:
Gmina Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Wszyscy Wykonawcy

Zmiana treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r poz. 1605 ze zm.) na:

Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Gozdowo

Działając na podstawie 286 ust. 1 art. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. zwana dalej: Pzp), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

SWZ – Rozdział II Wymagania stawiane Wykonawcy, pkt 7, ust. 1)

Przed zmianą:

- 1) Termin realizacji zamówienia do **31.10.2024r.**

Po zamianie:

- 1) Termin realizacji zamówienia do **31.12.2024r.**

SWZ – Rozdział III Informacje o przebiegu postępowania, pkt 3, ust. 3

Przed zmianą:

- 3) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia w terminie do dnia **05.08.2024 r.** do godz. **9:00.**

Po zamianie:

- 3) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia w terminie do dnia **20.08.2024 r.** do godz. **9:00.**

SWZ – Rozdział III Informacje o przebiegu postępowania, pkt 4, ust. 1

Przed zmianą:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.08.2024 r.** o godz. **9:15.** Otwarcie ofert nastąpi poprzez Platformę e-Zamówienia.

Po zamianie:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.08.2024 r.** o godz. **9:15.** Otwarcie ofert nastąpi poprzez Platformę e-Zamówienia.

SWZ – Rozdział III Informacje o przebiegu postępowania, pkt 6, ust. 3)

Przed zmianą:

Zamawiający informuje, że oferowana długość okresu gwarancji:

- nie może być krótsza niż 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru,
- nie może być dłuższa niż 48 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.

W przypadku nie wpisania żadnego terminu gwarancji w ofercie lub wpisaniu okresu krótszego niż 24 miesiące lub dłuższego niż 48 miesięcy oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Pzp.

Po zmianie:

Zamawiający informuje, że okres gwarancji:

- nie może być krótsza niż 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru,
- nie może być dłuższa niż 48 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.

W przypadku nie wpisania żadnego terminu gwarancji w ofercie lub wpisaniu okresu krótszego niż 24 miesiące lub dłuższego niż 48 miesięcy Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 48 miesięczny okres gwarancji i taki okres zostanie przyjęty do oceny oferty.

SWZ: załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Przed zmianą:

Termin wykonania zamówienia	do 31.10.2024r.
------------------------------------	------------------------

Po zmianie:

Termin wykonania zamówienia	do 31.12.2024r.
------------------------------------	------------------------

SWZ: Załącznik nr 7 – Projektowane postanowienia umowy, §2 pkt. 1

Przed zmianą:

1. Termin realizacji zamówienia – do 31.10.2024r.

Po zmianie:

1. Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2024r.

SWZ: Załącznik nr 8 – Projekt budowlany Budowa i modernizacja infrastruktury na terenie gminy Gozdowo – wymiana parkietu na hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gozdowie

Załącznik zostaje usunięty w całości i zastąpiony nowym.

SWZ: Załącznik nr 8 – Projekt budowlany Budowa i modernizacja infrastruktury na terenie gminy Gozdowo – remont kortu przy Szkole Podstawowej w Gozdowie

Przed zmianą:

2. Kort:

Istniejąca nawierzchnia kortu to nawierzchnia ceglano – gliniana o grubości ok. 20 cm Z uwagi na uszkodzenia nawierzchni oraz duże niebezpieczeństwo odniesienia urazów zachodzi potrzeba wykonania nowej bezpiecznej nawierzchni. Nową bezpieczną nawierzchnię należy wykonać z materiałów bezpiecznych koloru ceglastego lub pomarańczowego.

Przekrój podbudowy od dołu:

- warstwa odsączająca – gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna – gr. po zagęszczeniu 10 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna – gr. po zagęszczeniu 5 cm
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – gr. po zagęszczeniu 3,5 cm
- mata gumowa gr. 1 cm
- nawierzchnia poliuretanowa gr. 3 mm
- materiał do nawierzchni wylewanej na korcie

Zakres remontu:

- demontaż istniejącej nawierzchni z mieszanki ceglano – glinianej
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy
- ułożenie nawierzchni bezpiecznej
- wytrasowanie i malowanie linii szer. 5 cm. (linie w kolorze białym),
- uprzątniecie i doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego.

Po zmianie:

2. Kort:

Istniejąca nawierzchnia kortu to nawierzchnia ceglano – gliniana o grubości ok. 20 cm Z uwagi na uszkodzenia nawierzchni oraz duże niebezpieczeństwo odniesienia urazów zachodzi potrzeba wykonania nowej bezpiecznej nawierzchni. Nową bezpieczną nawierzchnię należy wykonać z materiałów bezpiecznych koloru ceglastego lub pomarańczowego.

Przekrój podbudowy od dołu:

- warstwa odsączająca – gr. 10 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego – warstwa dolna – gr. po zagęszczeniu 10 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego – warstwa górna – gr. po zagęszczeniu 5 cm,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – gr. po zagęszczeniu 3,5 cm,
- mata gumowa gr. 1 cm,
- nawierzchnia poliuretanowa gr. 3 mm,
- materiał do nawierzchni wylewanej na korcie.

lub

- warstwa odsączająca – gr. 10 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego – warstwa dolna – gr. po zagęszczeniu 10 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego – warstwa górna – gr. po zagęszczeniu 5 cm,
- podbudowa elastyczna ET grubości 35 mm,
- gładka nawierzchnia poliuretanowa typu 2S (8+8 mm).

Zakres remontu:

- demontaż istniejącej nawierzchni z mieszanki ceglano – glinianej – (592,00 m²),
- roboty ziemne – (118,40 m³)
- wykonanie warstwy odsączającej – (592,00 m²),

- wykonanie podbudowy – (592,00 m²),
- ułożenie nawierzchni bezpiecznej – (592,00 m²),
- wytrasowanie i malowanie linii szer. 5 cm. (linie w kolorze białym),
- uprzątniecie i doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego.

SWZ: Załącznik nr 8 – Projekt budowlany Budowa i modernizacja infrastruktury na terenie gminy Gozdowo – remont boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Gozdowie

Przed zmianą:

2. Boisko do koszykówki :

Istniejąca nawierzchnia boiska do koszykówki to nawierzchnia asfaltowa o grubości ok. 5 cm. Z uwagi na uszkodzenia nawierzchni oraz duże niebezpieczeństwo odniesienia urazów zachodzi potrzeba wykonania nowej bezpiecznej nawierzchni. Nową bezpieczną nawierzchnię należy wykonać z płyt gumowych 50x50x5 cm koloru czerwonego. Podbudowę pod nawierzchnię należy oprzeć na kruszywie łamanym.

Przekrój podbudowy od dołu:

- kruszywo 31,5-63 mm – gr. 10 cm
- kruszywo 0-31,5 mm – gr. 5 cm
- płyty gumowe 50x50x5 cm

Zakres remontu:

- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 5 cm,
- wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi,
- mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm,
- wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi,
- wykonanie ław pod krawężniki (beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)),
- dostawa i ustawienie obrzeży o wymiarach 20x6 cm (obrzeże gumowe koloru czerwonego),
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu – 10 cm. Zagęszczenie należy wykonać walcem o masie min. 10 t.,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu – 5 cm. Zagęszczenie należy wykonać walcem o masie min. 10 t.,
- ułożenie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych 50x50x5 cm koloru czerwonego,
- wytrasowanie i malowanie linii boiska do gry w koszykówkę (linie w kolorze białym),
- uprzątniecie i doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego.

Po zmianie

2. Boisko do koszykówki :

Istniejąca nawierzchnia boiska do koszykówki to nawierzchnia asfaltowa o grubości ok. 5 cm. Z uwagi na uszkodzenia nawierzchni oraz duże niebezpieczeństwo odniesienia urazów zachodzi potrzeba wykonania nowej bezpiecznej nawierzchni.

Przekrój podbudowy od dołu:

- kruszywo lub gruz betonowy 31,5-63 mm – gr. 10 cm
- kruszywo lub gruz betonowy 0-31,5 mm – gr. 5 cm
- płyty gumowe 50x50x5 cm koloru czerwonego lub nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk (grubość 11+2 mm) na podbudowie elastyczna ET grubości 35 mm.

Zakres remontu:

- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 5 cm – (448,00 m²),
- wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi – (22,40 m³),
- mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm – (448,00 m²),
- wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi – (89,60 m³)
- wykonanie ław pod krawężniki (beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) – (3,52 m³)
- dostawa i ustawienie obrzeży o wymiarach 20x6 cm (obrzeże gumowe koloru czerwonego lub obrzeża betonowe z nakładką bezpieczną SBR) – (88,00 m),
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego 31,5-63 mm – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu – 10 cm. Zagęszczenie należy wykonać walcem o masie min. 10 t. – (448,00 m²),

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego 0-31,5 mm – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu – 5 cm. Zagęszczenie należy wykonać walcem o masie min. 10 t. – (448,00 m²),
- ułożenie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych 50x50x5 cm koloru czerwonego lub nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk (grubość 11+2 mm) na podbudowie elastyczna ET grubości 35 mm – (448,00 m²),
- wytrasowanie i malowanie linii boiska do gry w koszykówkę (linie w kolorze białym),
- uprzątniecie i doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego.

SWZ: Załącznik nr 8 – Projekt budowlany Budowa i modernizacja infrastruktury na terenie gminy Gozdowo – remont bieżni przy Szkole Podstawowej w Gozdowie

Przed zmianą:

2. Bieżnia :

Istniejąca nawierzchnia bieżni to nawierzchnia asfaltowa o grubości ok. 5 cm. Z uwagi na uszkodzenia nawierzchni oraz duże niebezpieczeństwo odniesienia urazów zachodzi potrzeba wykonania nowej bezpiecznej nawierzchni. Nową bezpieczną nawierzchnię należy wykonać z płyt gumowych 50x50x5 cm koloru czerwonego

Przekrój podbudowy od dołu:

- kruszywo 31,5-63 mm – gr. 10 cm
- kruszywo 0-31,5 mm – gr. 5 cm
- płyty gumowe 50x50x5 cm

Zakres remontu:

- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 5 cm,
- wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi,
- mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm
- wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi,
- wykonanie ław pod krawężniki (beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15),
- dostawa i ustawienie obrzeży o wymiarach 20x6 cm (obrzeże gumowe koloru czerwonego),
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu – 10 cm. Zagęszczenie należy wykonać walcem o masie min. 10 t.,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu – 5 cm. Zagęszczenie należy wykonać walcem o masie min. 10 t.,
- ułożenie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych 50x50x5 cm koloru czerwonego,
- wytrasowanie i malowanie linii bieżni (linie w kolorze białym),
- uprzątniecie i doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego.

Po zmianie

2. Bieżnia :

Istniejąca nawierzchnia bieżni to nawierzchnia asfaltowa o grubości ok. 5 cm. Z uwagi na uszkodzenia nawierzchni oraz duże niebezpieczeństwo odniesienia urazów zachodzi potrzeba wykonania nowej bezpiecznej nawierzchni.

Przekrój podbudowy od dołu:

- kruszywo lub gruz betonowy 31,5-63 mm – gr. 10 cm
- kruszywo lub gruz betonowy 0-31,5 mm – gr. 5 cm
- płyty gumowe 50x50x5 cm koloru czerwonego lub nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk (grubość 11+2 mm) na podbudowie elastycznej ET grubości 35 mm.

Zakres remontu:

- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 5 cm - (468,00 m²),
- wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi - (23,40 m²),
- mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm - (468,00 m²),
- wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - (93,60 m²),
- wykonanie ław pod krawężniki (beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) - (3,52 m³),

- dostawa i ustawienie obrzeży o wymiarach 20x6 cm (obrzeże gumowe koloru czerwonego lub obrzeża betonowe z nakładką bezpieczną SBR) - (88,00 m),
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego 31,5-63 mm – warstwa dolna o grubości po zagęszczaniu – 10 cm. Zagęszczenie należy wykonać walcem o masie min. 10 t. - (468,00 m²),
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego 0-31,5 mm – warstwa górna o grubości po zagęszczaniu – 5 cm. Zagęszczenie należy wykonać walcem o masie min. 10 t., - (468,00 m²),
- ułożenie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych 50x50x5 cm koloru czerwonego lub nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk (grubość 11+2 mm) na podbudowie elastycznej ET grubości 35 mm – (468,00 m²),
- wytrasowanie i malowanie linii bieżni (linie w kolorze białym),
- uprzątniecie i doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy Gozdowo
/-/
Dariusz Kalkowski